

Koszty oferty

ul. Nałkowskiej

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
chodnik - Nałkowskiej						
1		Roboty ziemne				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym SST D-01.01.01 i D-00.00.00	km	0.275		
2 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowładowczymi na odległość do 1 km SST; D-02.00.01 i D-00.00.00	m ³	233.62		
3 d.1	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV - odl. do 6 km SST; D-02.00.01 i D-00.00.00	m ³	233.62		
4 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m ³	233.62		
2		Chodnik				
5 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV SST D-04.01.01 i D-00.00.00	m ²	807.30		
6 d.2	KNR 2-31 0106-03 i 04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grub. po zagęszcz. SST- D-04.02.01 i D-00.00.00	m ²	807.30		
7 d.2	KNR 2-31 0511-01	Chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej (kostka szara) SST: D-08.02.00 i D-00.00.00	m ²	807.30		
8 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem C12/15 SST: D-08.01..01 i D-00.00.00	m ³	5.40		
9 d.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin piaskiem SST; D-08.03.01 i D-00.00.00	m	270.00		
3		Zjazdy				

10 d.3	KNR 2-31 0403-05	Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej SST: D-08.01.01 i D-00.00.00	m	105.00		
11 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod oporniki betonowa z oporem C12/15 SST: D-08.01.01 i D-00.00.00	m3	4.72		
12 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV SSt D-04.01.01 i D-00.00.00	m2	199.60		
13 d.3	KNR 2-31 0106-03 i 04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grub.po zagęszcz. SST- D-04.02.01 i D-00.00.00	m2	199.60		
14 d.3	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm C8/10 SST; D-04.06.00 i D-00.00.00	m2	199.60		
15 d.3	KNR 2-31 0511-03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej (kostka szara) SST; D-08.02.00 i D-00.00.00	m2	199.60		
4	Roboty wykończeniowe					
16 d.4	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych SST: i D- 00.00.00	szt.	5.00		
17 d.4	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych SST D-00.00.00	szt.	7.00		
5	Roboty rozbiórkowe					
18 d.5	KNR 2-31 0815-06 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce piaskowej SST D-10.10.01 i D-00.00.00	m2	41.00		
19 d.5	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej SST: D 10.10.01 D-00.00.00	m2	7.53		
20 d.5	KNR 2-31 0811-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem SST D 10.10.01 D-00.00.00	m2	9.69		
21 d.5	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm SST: D 10.10.01 D 00.00.00	m2	10.26		
22 d.5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km D-10.10.01 D-00.00.00	m3	5.94		
23 d.5	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za dalsze. 4 km D-10.10.01 D-00.00.00	m3	5.94		
24 d.5		Koszt składowania gruzu - wycena własna	m3	5.94		
6	Pozostałe roboty					

25 d.6		opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
26 d.6		inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	kpl	1.00		
27 d.6		Ułożenie rury ochronnej dwudzielnej AROT śr 110 mm na kablu nn (odkopenie kabla, ułożenie rury zasypianie dowiezionym piaskiem i zagęszczenie wykopu)	m	20		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: