

Kosztorys ofertowy

ul. Okrężna

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Okrężna						
1		kanalizacja				
1 d.1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym SST D-01.00.00 i D-00.00.00	km	0.031		
2 d.1		Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	66.76		
3 d.1		Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III) SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	3.72		
4 d.1		Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - dalsze 6 km SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	70.48		
5 d.1		Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych ręczne kat.gr.I-II SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	20.03		
6 d.1		Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-II - mechaniczne SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	50.45		
7 d.1		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	50.46		
8 d.1		zakup i dowóz piasku na zасыpanie wykopu - wycena własna	m3	70.48		
9 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	70.48		
10 d.1		Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m2	31		

11 d.1		Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm lite SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m	31		
12 d.1		Włączenie kanału w istniejącą studnię	szt	1.00		
13 d.1		Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250/160mm trójniki 250 mm SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt	3.00		
14 d.1	wycena własna	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o średnicy 1000mm w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki kl D400 (do 1.50 m) SST D-03.02.01 i D-00.00.00	studnia	1.00		
15 d.1		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	kpl	1.00		
16 d.1		Monitoring powykonawczy kamerą - wycena własna	m	31.00		
17 d.1		Zabezpieczenie ścian wykopów szalunkiem skrzynkowym - wycena własna	m2	62.00		
18 d.1		Ułożenie węża drenarskiego śr 90 mm w gotowym wykopie - wycena własna	m	31.00		
2		nawierzchnia jezdni i odwodnienie				
19 d.2		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST: D-01.01.01 i D-00.00.00	km	0.090		
20 d.2		Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km SST: D- 04.01.01 i D-00.00.00	m3	228.60		
21 d.2		Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	6.75		
22 d.2		Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 6 km SST: D-00.00.00	m3	233.10		
23 d.2		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	6.75		
24 d.2		Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m2	4.50		
25 d.2		Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m	15.00		
26 d.2		Studzienki ściekowe uliczne betonowe śr 500 mm z żeliwnym wpustem deszczowym D 400 SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	1.00		

27 d.2	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST.D-03.02.01 i D-03.02.01	m3	6.75		
28 d.2	Zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu - wycena własna	m3	6.75		
29 d.2	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	6.75		
30 d.2	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej SST D-08.01.01 i D-00.00.00	m	182.90		
31 d.2	ława pod krawężnik i ściek C 12/15 SST D-08.01.01 i D-00.00.00	m3	13.84		
32 d.2	ścieki uliczne z trzech rzędów kostki betonowej na płaski - kostka szara	m2	26.4		
33 d.2	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	5.00		
34 d.2	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	3.00		
35 d.2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV SST: D-04.01.01 i D-00.00.00	m2	484.00		
36 d.2	Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm 2,5 MPa SST: D-04.05.01 i D-00.00.00	m2	484.00		
37 d.2	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm	m2	457.60		
38 d.2	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka szara) na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm SST: D-08.02.02 i D-00.00.00	m2	457.60		
39 d.2	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych SST: D-07.02.02 i D-00.00.00	szt.	2.00		
40 d.2	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 SST: D- 07.02.02 i D-00.00.00	szt.	2.00		
41 d.2	Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	kpl	1.00		
42 d.2	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
43 d.2	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	264		

44 d.2	Zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurą ochronną dwudzielną typu A 160/PS (wykop, ręczne roboty w obrębie kabli, zasypianie wykopów gruntem zagęszczalnym i zagęszczenie) sieć Orange - 60m, sieć Netia - 42,5 m	m	102.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: