

Kosztorys ofertowy

ul. Owsiana
budowa parkingu

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Owsiana						
1		Jezdnia - roboty przygotowawcze i ziemne				
1 d.1	D-00.00.00 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.100		
2		Roboty rozbiórkowe				
2 d.2		Karczowanie krzaków i podszycia z odwozem na odległość do 5 km	ha	0.030		
3 d.2	D-00.00.00 D-01.01.01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej z wywozem materiałów z rozbiórki (z załadunkiem i rozładunkiem)	m	94.00		
4 d.2	D-00.00.00 D-01.01.01	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu z wywozem materiału z rozbiórki (z załadunkiem i rozładunkiem)	m3	5.64		
5 d.2		Koszt składowania gruzu z rozbiórki	m3	9.87		
6 d.2	D-00.00.00 D-02.00.01 D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 4 km	m3	234.00		
7 d.2	D-00.00.00 D-02.00.01 D-02.01.02	Wykonanie nasypów mechaniczne z transportem urobku na nasyp (formowanie i zagęszczenie dowiezonego piasku wraz z ewentualnym zwilżeniem wodą)- rekultywacja za ściankami oporowymi	m3	65.00		
8 d.2		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	234.00		
3		Drenaż liniowy				
9 d.3	D-00.00.00 D-03.02.01	Sączki podłużne perforowane PVC - U 160 mm w warstwie filtracyjnej głębokość ułożenia do 1,5 m	m	48.00		

10 d.3	D-00.00.00 D-03.02.01	Roboty ziemne wykonane koparkami z transportem urobku na odl. do 5 km i kosztem składowania	m3	11.25		
11 d.3	D-00.00.00 D-03.02.01	Przyłącze PVC - U 160 gł ułożenia do 1,5 m	m	7.5		
12 d.3	D-00.00.00 D-03.02.01	Studzienki betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i pokrywą betonową gł 0,5 m	szt.	2.00		
13 d.3	D-00.00.00 D-03.02.01	Studnie rewizyjne z tworzywa śr 625 z pokrywą żeliwną D 400	kpl	1.00		
14 d.3		Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku ręczne - grub. warstwy 30 cm	m3	22.30		
15 d.3	D-00.00.00 D-03.02.01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III z zagęszczeniem + zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopów	m3	11.25		
16 d.3	D-00.00.00 D-03.02.10	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	1.00		
17 d.3	D-00.00.00 D-03.02.10	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	1.00		
18 d.3	D-00.00.00 D-03.02.10	Regulacja studzienek dla krutek ściekowych	kpl	2.00		
4		Podbudowy				
19 d.4	D-00.00.00 D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	368.92		
20 d.4	D-00.00.00 D-04.05.01	Warstwa wzmacniająca z dowiezonego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm 2,5 MPa (parking, opornik, krawężnik) SST: D-04.05.01 i D-00.00.00	m2	345.92		
21 d.4	D-00.00.00 D-04.05.00	Warstwa mrozoodporna z piasku wyk. mechanicznie grubość warstwy 25 cm	m2	32.88		
22 d.4	D-00.00.00 D-04.08.00	Podbudowa z betonu C 12/15 (pielęgnacja piaskiem i wodą) - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (pod ściankę oporową)	m2	32.88		
23 d.4	D-00.00.00 D-04.08.00	Podbudowa z chudego betonu C8/10 (pielęgnacja piaskiem i wodą) - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pod parking	m2	306.80		
5		Krawężniki i ścianki oporowe "L"				
24 d.5	D-00.00.00 D-08.01.00	Ława pod krawężniki z oporem z betonu cementowego C12/15	m3	7.43		
25 d.5	D-00.00.00 D-08.01.00	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej wibroprasowane	m	110.00		

26 d.5	D-00.00.00 D-08.01.00	ława pod oporniki z oporem z betonu cementowego C12/15	m3	3.21		
27 d.5	D-00.00.00 D-08.01.00	Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce piaskowej	m	51.00		
28 d.5	D-00.00.00 B2.02.02.01	Ścianki oporowe "L" na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub 5 cm H=1,05*0,99	szt	46.00		
29 d.5	D-00.00.00 B2.02.02.01	Ścianki oporowe "L" na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub 5 cm H=1,05*0,49	szt	3.00		
30 d.5	D-00.00.00 B2.02.02.01	Ścianki oporowe "L" na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grub 5 cm H=1,30*0,49	szt	5.00		
6	Nawierzchnie					
31 d.6	D-00.00.00 D-08.02.00	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej grub. 4 cm spoiny wypełnione piaskiem (kostka szara)	m2	306.80		
7	Oznakowanie					
32 d.7	D-00.00.00 D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	4.00		
33 d.7	D-00.00.00 D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu typ B okrągły fi 800 mm (folia odblaskowa I generacji)	szt.	8.00		
8	Pozostałe roboty					
34 d.8		Inwentaryzacja powykonawcza robót jezdni - wycena własna	kpl	1.00		
35 d.8		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1.00		
36 d.8	D-00.00.00 D-10.10.00	Zabezpieczenie instalacji kablowej w rurze arot PS 160	m	15.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: