

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa dróg na terenie Parku Przemysłowego przy ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wlkp - etap I

| Lp. | Pozycja Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | | Cena jedn. (PLN*) | Wartość (PLN*) |
|-----|--|---|----------------|---------|----------------------|-------------------|
| | | | Nazwa | Ilość | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | D.00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE | * | * | * | * |
| 1 | * | Projekt organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenie robót | * | ryczałt | * | |
| 2 | * | Koszty zabezpieczenia robót | * | ryczałt | * | |
| | D.01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | * | * | * | * |
| 3 | D.01.01.01. | Roboty pomiarowe | km | 0,54 | | |
| 4 | D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu wraz z wywozem nadmiaru na odl. km | m ³ | 343 | | |
| | D.01.02.04. | Rozbiórka elementów dróg i ulic wraz z wywozem gruzu : | | | | |
| 5 | | 1) rozbiórka krawężników, oporników obrzeży betonowych | m | 540 | | |
| 6 | | 2) rozbiórka nawierzchni kostki betonowej wraz z podbudową | m ² | 112 | | |
| 7 | | 3) rozbiórka konstrukcji naw. grubosci 30 cm (warstwy bit. I podbudowa) | m ² | 3 100 | | |
| 8 | | 4) rozbiórka nawierzchni - trylinka | m ² | 83 | | |
| 9 | | 5) rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej | m ² | 40 | | |
| 10 | | 6) torów (bocznic) z podbudową | m | 48 | | |
| 11 | | 7) rozbiórka elementów betonowych | m ³ | 5 | | |

| | | | | | | |
|----|--------------------|---|----------------|-------|---|---|
| | D.02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE | * | | * | * |
| 12 | D.02.01.01. | Wykonanie wykopów w gruntach III - IV kat. a) roboty ziemne poprzeczne | m ³ | 227 | | |
| 13 | | a) wykopy (ukop gruntu) z przemieszczeniem w wbudowaniem w nasyp | m ³ | 123 | | |
| 14 | D.02.03.01. | Formowanie i zagęszczenie nasypów a) roboty ziemne z dowozem gruntu kat. II i wbudowaniem w nasyp (zakup | m ³ | 276 | | |
| 15 | | b) formowanie i zagęszczenie nasypów | m ³ | 626 | | |
| 16 | | c) plantowanie skarp | m ² | 1 080 | | |
| | | PODBUDOWY | * | | * | * |
| 17 | D.04.01.01. | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat.III - IV | m ² | 4 030 | | |
| 18 | D.04.04.02 | Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/45 - grubość 30 cm w dwu warstwach | m ² | 3 483 | | |
| 19 | D.04.05.01. | Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C 3/4 gr.15 cm | m ² | 4 030 | | |
| 20 | | Warstwa podbudowy z mieszanki związanej cementem C 3/4 gr.10 cm | m ² | 3 535 | | |
| 21 | D.04.06.01. | Podbudowa z betonu C 16/20 grubość warstwy 29 cm | m ² | 6 | | |
| | D.05.00.00. | NAWIERZCHNIE | * | | * | * |
| 22 | D.05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej grubosci 17 cm | m ² | 6 | | |
| 23 | D.05.03.23. | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm : | m ² | 3 535 | | |
| 24 | | a) jezdnia - kostka szara typ domino | m ² | 24 | | |
| | | b) kolor czerowny - wyspa środkowa | m ² | | | |
| 25 | D.06.01.01 | Humusowanie z obsianiem trawa - gr. humusu 5 cm | m ² | 1 080 | | |

| | | | | | | |
|----|--------------------|---|----------------|-------|---|---|
| | D.07.00.00. | OZNAKOWANIE DRÓG | * | * | * | * |
| 26 | D. 07.01.01. | Oznakowanie poziome | m ² | 126 | | |
| 27 | D.07.02.01. | Oznakowanie pionowe | | | | |
| | | konwencjonalne | szt. | 18 | | |
| 28 | | tabliczki T-6b | szt. | 4 | | |
| 29 | | U-5a | szt. | 1 | | |
| | D.08.00.00. | ELEMENTY ULIC | * | | * | * |
| 30 | D.08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych wraz z ława betonową: | | | | |
| | | - 20x30 cm | m | 1 065 | | |
| 31 | | - 20x30 cm - koloru czerwonego | m | 25 | | |
| 32 | | - 12 x25 cm - opornik betonowy | m | 15 | | |
| 33 | D.08.05.02 | Ściek z dwu rzędów kostki betonowej | m | 346 | | |
| | D.10.00.00. | INNE ROBOTY | * | | * | * |
| 34 | Bez Specyf. | Zabezpieczenie kabli rurą RHDPE dw 110/6,3 | | | | |
| | | a) kabli teletechnicznych | m | 517 | | |
| 35 | | b) kabli energetycznych | m | 303 | | |
| 36 | Bez Specyf. | Regulacja wysokościowa | | | | |
| | | a) studni teletechnicznych | szt. | 1 | | |
| 37 | | b) studni rewizyjnych kanalizacyjnych | szt. | 13 | | |
| 38 | | c) zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 3 | | |
| 39 | Bez. Specyf. | Przestawienie ogrodzenia z bramą | m | 153 | | |
| 40 | Bez. Specyf. | Inwentaryzacja powykonawcza robót | kpl. | 1 | | |
| 41 | | Razem | * | | * | |
| 42 | | Podatek Vat - 23% | | | * | |
| 43 | | Ogółem | * | | * | |

Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT

* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.

