

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE PARKU PRZEMYSŁOWEGO PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM KANALIZACJA DESZCZOWA

Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	3	2	4	5	6	7
		PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ	*	*	*	*
	W.01.00.00	PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ	*	*	*	*
	W.01.01.00	Wykopy	*	*	*	*
1		Wykopy obiektowe pod studnie z wywozem na składowisko (do 10,0 km)	m3	234,57		
2		Wykopy liniowe mechaniczne z wywozem ziemi na składowisko (do 10 km)	m3	794,02		
3		Wykopy liniowe ręczne z wywozem ziemi na składowisko (kolizje)	m3	108,36		
4		Wykopy ręczne na podsypkę z wywozem na składowisko	m3	172,06		
5		Umocnienie pionowych ścian wykopów obiektowych	m2	188,08		
6		Umocnienie pionowych ścian wykopów ręcznych	m2	181,64		
7		Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych	m2	1520,24		
8		Wykop liniowy pod demontaż wpustów i przykanalików	m3	24,00		
9		Umocnienie pionowych ścian wykopów pod demontaż wpustów i przykanalików	m2	52,00		
10		Igłofiltry o średnicy do 50mm wplukiwane do głębokości 6,0m - na długości wykopu	szt	82,00		
11		Pompowanie wody z instalacji igłofiltrowej	m-g	216,00		
	W.02.00.00	ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW ORAZ RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW	*	*		

	W.02.01.00	Podsypka, zasypka, obsypka i zagęszczenie gruntów				
12		Przywóz ziemi na podsypkę	m3	172,06		
13		Rozplantowanie podsypki wykopie gr 0,10m	m2	1720,60		
14		Zасыpanie wykopów gruntem kl.li II wykopów obiektowych	m3	186,61		
15		Mechaniczne zasypanie wykopów liniowych gruntem kat. I i II z przywozem	m3	742,58		
16		Ręczne zasypanie wykopów liniowych gruntem kategorii I i II z przywozem	m3	103,53		
	W.02.02.00	Zewnętrzne sieci sanitarne - kanalizacja deszczowa	*	*		
17		Kanały z rur PP, SN8 dwuściennych o średnicy 0,40m	m	411,50		
18		Kanały z rur dwuściennych PP, SN8 o średnicy 0,3 0m	m	108,00		
19		Kanały z rur kielichowych PP SN8 o średnicy 0,20m	m	46,00		
20		Studnie rewizyjne betonowe szczelne z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem z wypełnieniem betonem o średnicy wew. 1,20m, w gotowym wykopie, z gotowym dnem i korytem przepływowym, głębokość do 3,0m, z włazem żeliwnym D400	szt.	12,00		
21		Studnie rewizyjne betonowe szczelne z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem z wypełnieniem betonem o średnicy wew. 1,00m, w gotowym wykopie, z gotowym dnem i korytem przepływowym, głębokość do 3,0m, z włazem żeliwnym D400	szt	2,00		
22		Wpusty deszczowe betonowe, o średnicy wew. 1,0 z rusztem wlotowym klasy D400 z osadnikiem 0,60m	szt	1,00		
23		Wpusty deszczowe betonowe, o średnicy wew. 0,50m z kratą klasy D400 z osadnikiem	szt	12,00		
24		Podwieszenie istniejącego uzbrojenia	szt	35,00		
25		Regulacja włazów studzienek kanalizacyjnych i wpustów	szt	26,00		
	W.01.02.00	Rozbiórki	*	*		
26		Likwidacja istniejącego kanału deszczowego betonowego o średnicy 0,40 m	m	415,0		
27		Likwidacja istniejącego przykanalika deszczowego o średnicy 0,20 m	m	12,0		
28		likwidacja studni kanalizacyjnych fi 1,0m , głębokość do 2,20m	szt	12,0		
29		likwidacja wpustów ulicznych	szt	1		

	STWOIR DROG	ROBOTY DROGOWE- ODTWORZENIE NAWIERZCHNI				
30		Nawierzchnia z tłuczni gr. 10 cm - odtworzenie nawierzchni nad kanałem deszczowym	m2	670,00		
31		Roboty pomiarowe	km.	0,524		
32		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl.	1,00		
					RAZEM	
					PODATEK VAT 23%	
					RAZEM BRUTTO	

