

Kosztorys ofertowy  
Przebudowa dróg na terenie Parku Przemysłowego

Przebudowa sieci ciepłej

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Wyłączenie odcinka sieci magistralnej i spuszczenie wody	kpl	1		
2		Wykopy wykonane koparkami z wywozem gruntu i kosztem składowania	m3	165.12		
3		Wykonanie podłoża pod kanały z piasku grubość 15 cm	m2	76.8		
4		Montaż rur preizolowanych o średnicy 406,4 /520 mm (grubość ścianki 6,3 mm)	m	96		
5		Montaż muf tulejowych o średnicy rur rury osłonowej do 520 mm i śr. zewn. rury stalowej do 406,4 mm	szt	14		
6		Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o śr 406,4/520 ze stali węlowych i niskostopowych , spoiny badane radiologicznie	złącz	28		
7		elementy rurociągów sieci ciepłych z rur preizolowanych - kolana łukowe o średnicy 406,4/520 gr. ścianki 6,3	szt	8		
8		Połączenia przewodów alarmowych na mufie	poł	28		
9		Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy	pom	4		
10		Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny	pom	4		
11		Próby szczelności rurociągów sieci ciepłych o śr 200-600 mm	m	96		
12		Uruchomienie rurociągów sieci ciepłych	szt	1		
13		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopów	m3	124.43		
14		Zasypianie wykopów z zagęszczeniem zasyпки	m3	124.43		
15		zabezpieczenie ścian wykopów szalunkiem (skrzynkowy)	m2	201.60		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: