

Kosztyorys ofertowy

ul. Piłsudskiego - rondo
oświetlenie drogowe

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty pomiarowe i ziemne				
1 d.1	SS elektryczna	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym (drogi)	km	0.105		
2 d.1	SST elektryczna	Mechaniczne kopanie rowów kablowych w gruncie kat	m3	37.80		
3 d.1	SST elektryczna	Nasypanie warstwy piasku o grub. 0,10 m do rowu o szrok. 0.4 m	m	105.00		
4 d.1	SSTelektryczna	Zasypanie rowów kablowych dowiezionym piaskiem + zagęszczenie	m3	33.60		
2		Roboty montażowe				
5 d.2	SST elektryczna	Ułożenie rur osłonowych sztywnych DVK śr 75 mm do kabli w rowach kablowych	m	45.00		
6 d.2	SST elektryczna	Ręczne układanie kabla YAKY 4x35 mm ² w rowach kablowych zabezpieczenie folią kalandrowaną z PWC uplastycznionego grub. 0,4 - 0,6 mm gat I-III	m	105.00		
7 d.2	SST elektryczna	mechaniczne pograżanie uziomów poziomych prętowych w gruncie kat III	m	9.00		
8 d.2	SST elektryczna	Układanie uziomów z bednarki ocynkowanej w rowach kablowych	m	105.00		
9 d.2	SST elektryczna	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych H=10 m z uprzednim wykonaniem wykopu, osadzeniem fundamentu prefabrykowanego i zasypaniem ziemi	szt	4.00		
10 d.2	SST elektryczna	Montaż wysięgnika rurowego jednoramiennego o wysięgu 2,0 m do mocowania lamp na słupach stojących	szt	4.00		
11 d.2	SST elektryczna	wciąganie przewodów YDY3*2,5 w słup latarni o wysokości 10 m	kpl	4.00		

12 d.2	SST elektryczna	Montaż opraw oświetleniowych na wysięgniku SGS 104 źródło światła SON-TPP150	kpl	4.00		
13 d.2	SST elektryczna	Montaż napowietrznych rozdzielni szafowych -szafka złącza kablowo - pomiarowego kompletna typ ZKP-10/1 klasa ochronności IP43 z pomiarem energii	kpl	1.00		
14 d.2	SST elektryczna	Montaż napowietrznych rozdzielni szafowych -szafka oświetleniowa SO kompletna klasa ochronności IP43	kpl	1.00		
3		Roboty pomiarowe				
15 d.3	SST elektryczna	Badanie linii kablowej niskiego napięcia - kabel 4 żyłowy	odc	2.00		
16 d.3	SST elektryczna	Pomiar rezystencji izolacji przewodów obwodu 3 fazowego - pomiar pierwszy	pomiar	2.00		
17 d.3	SST elektryczna	Pomiar rezystencji izolacji przewodów obwodu 3 fazowego - pomiar każdy następny	pomiar	2.00		
18 d.3	SST elektryczna	Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy	szt	3.00		
19 d.3	SST elektryczna	Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar następny	szt	3.00		
20 d.3		Demontaż lamp oświetlenia ulicznego	szt	10.00		
21 d.3		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: