

Kosztorys ofertowy

ul. Piłsudskiego - rondo
roboty teletechniczne

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	SST teletechniczna	Wykopu liniowe o ścianach pionowych wraz z wywozem urobku, zasypaniem wykopu dowiezionym piaskiem i zagęszczeniem 182x1.20x0,50	m3	109.20		
2	SST teletechniczna	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie kat IV wraz z robotami ziemnymi i wywozem urobku	szt	8.00		
3	SST teletechniczna	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-12 w gruncie kat IV wraz z robotami ziemnymi i wywozem urobku wraz z robotami ziemnymi i wywozem urobku	szt	2.00		
4	SST teletechniczna	Wykonanie muf kablowych XAGA 500 125/30 wg projektu	szt	2.00		
5	SST teletechniczna	Wykonanie muf kablowych XAGA 500 100/25 wg projektu	szt	2.00		
6	SST teletechniczna	Wykonanie muf kablowych XAGA 500 75/15 wg projektu	szt	6.00		
7	SST teletechniczna	Wykonanie muf kablowych XAGA 500 65/12 wg projektu	szt	8.00		
8	SST teletechniczna	Wykonanie muf kablowych XAGA 500 43/8 wg projektu	szt	14.00		
9	SST teletechniczna	Wykonanie połączeń przełączy	kpl	4.00		
10	SST teletechniczna	Montaż rur ochronnych RPP 110/3,7 wraz z taśmą ostrzegawczą w gotowym wykopie	m	269.00		
11	SST teletechniczna	Montaż rur ochronnych RHDPEp 110/6,3 wraz z taśmą ostrzegawczą w gotowym wykopie	m	182.00		
12	SST teletechniczna	Układanie kabla telekomunikacyjnego XzTKMXpw 150x4x0,5 mm w przepuszczeniu kablowym	m	57.00		

13	SST teletechniczna	Układanie kabla telekomunikacyjnego XzTKMXpw 100x4x0,5 mm w przepuszcie kablowym	m	172.00		
14	SST teletechniczna	Układanie kabla telekomunikacyjnego XzTKMXpw 50x4x0,5 mm w przepuszcie kablowym	m	230.00		
15	SST teletechniczna	Układanie kabla telekomunikacyjnego XzTKMXpw 15x4x0,5 mm w przepuszcie kablowym	m	151.00		
16	SST teletechniczna	Układanie kabla telekomunikacyjnego XzTKMXpw 10x4x0,5 mm w przepuszcie kablowym	m	115.00		
17	SST teletechniczna	Układanie kabla telekomunikacyjnego XzTKMXpw 5x4x0,5 mm w przepuszcie kablowym	m	208.00		
18	SST teletechniczna	Układanie kabla telekomunikacyjnego XzTKMXpw 50x4x0,8 mm w przepuszcie kablowym	m	110.00		
19	SST teletechniczna	Układanie kabla telekomunikacyjnego XzTKMXpw 10x4x0,8 mm w przepuszcie kablowym	m	110.00		
20	SST teletechniczna	Pomiary końcowe prądem stałym kabla powyżej 80 do 100 par przewodów	odc	1.00		
21		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: