

Kosztorys ofertowy

ul. Piłsudskiego - rondo
roboty teletechniczne 2

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	SST teletechniczna	Wykopu liniowe o ścianach pionowych wraz z wywozem urobku, zasypaniem wykopu dowiezionym piaskiem i zagęszczeniem 210mx1,00mx0,50m	m3	105.00		
2	SST teletechniczna	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie kat IV wraz z robotami ziemnymi i wywozem urobku	szt	8.00		
3	SST teletechniczna	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-12 w gruncie kat IV wraz z robotami ziemnymi i wywozem urobku	szt	2.00		
4	SST teletechniczna	Wykonanie muf kablowych XAGA 500 125/30 wg projektu	szt	2.00		
5	SST teletechniczna	Wykonanie muf kablowych XAGA 500 100/25 wg projektu	szt	2.00		
6	SST teletechniczna	Wykonanie muf kablowych XAGA 500 75/15 wg projektu	szt	6.00		
7	SST teletechniczna	Wykonanie muf kablowych XAGA 500 55/12 wg projektu	szt	8.00		
8	SST teletechniczna	Wykonanie muf kablowych XAGA 500 43/8 wg projektu	szt	14.00		
9	SST teletechniczna	Wykonanie połączeń przełączy	kpl	4.00		
10	SST teletechniczna	Montaż rur ochronnych RPP 110/6,3 wraz z taśmą ostrzegawczą w gotowym wykopie	m	269.00		
11	SST teletechniczna	Montaż rur ochronnych RHDPEp 110/6,3 wraz z taśmą ostrzegawczą w gotowym wykopie	m	182.00		
12	SST teletechniczna	Wciąganie kabla telekomunikacyjnego XzTKMXpw 150x4x0,5 mm do kanalizacji	m	57.00		
13	SST teletechniczna	Wciąganie kabla telekomunikacyjnego XzTKMXpw 100x4x0,5 mm do kanalizacji	m	172.00		

14	SST teletechniczna	Wciąganie kabla telekomunikacyjnego XzTKMXpw 50x4x0,5 mm do kanalizacji	m	173.00		
15	SST teletechniczna	Wciąganie kabla telekomunikacyjnego XzTKMXpw 50x4x0,6 mm do kanalizacji	m	57.00		
16	SST teletechniczna	Wciąganie kabla telekomunikacyjnego XzTKMXpw 15x4x0,5 mm do kanalizacji	m	151.00		
17	SST teletechniczna	Wciąganie kabla telekomunikacyjnego XzTKMXpw 10x4x0,5 mm do kanalizacji	m	115.00		
18	SST teletechniczna	Wciąganie kabla telekomunikacyjnego XzTKMXpw 5x4x0,5 mm do kanalizacji	m	208.00		
19	SST teletechniczna	Wciąganie kabla telekomunikacyjnego XzTKMXpw 50x4x0,8 mm do kanalizacji	m	110.00		
20	SST teletechniczna	Wciąganie kabla telekomunikacyjnego XzTKMXpw 10x4x0,8 mm do kanalizacji	m	110.00		
21	SST teletechniczna	Pomiary końcowe prądem stałym kabla 10 par	odc	4.00		
22	SST teletechniczna	Pomiary końcowe prądem stałym kabla 20 par	odc	2.00		
23	SST teletechniczna	Pomiary końcowe prądem stałym kabla 30 par	odc	2.00		
24	SST teletechniczna	Pomiary końcowe prądem stałym kabla 100 par	odc	2.00		
25	SST teletechniczna	Pomiary końcowe prądem stałym kabla 200 par	odc	2.00		
26	SST teletechniczna	Pomiary końcowe prądem stałym kabla 300 par	odc	2.00		
27		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1.00		
28		Budowa dodatkowych gardeł 12-otworowe	szt	2.00		
29		Pomiar tłumienności zbliżno i zdaloprzenikowej przy jednej częstotliwości o liczbie par 10	odc	3.00		
30		Pomiar tłumienności zbliżno i zdaloprzenikowej przy jednej częstotliwości o liczbie par 20	odc	2.00		
31		Pomiar tłumienności zbliżno i zdaloprzenikowej przy jednej częstotliwości o liczbie par 30	odc	2.00		
32		Pomiar tłumienności zbliżno i zdaloprzenikowej przy jednej częstotliwości o liczbie par 100	odc	2.00		
33		Pomiar tłumienności zbliżno i zdaloprzenikowej przy jednej częstotliwości o liczbie par 200	odc	2.00		
34		Pomiar tłumienności zbliżno i zdaloprzenikowej przy jednej częstotliwości o liczbie par 300	odc	2.00		

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	
Podatek VAT	
Ogółem wartość kosztorysowa robót	

Słownie: