

Kosztyorys ofertowy

ul. Piłsudskiego - zielen

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Zielen						
1		Zakup, dowóz ziemi żyznej (humus)	m3	126.00		
2	SST nasadzenie grup krzewów i drzew	Rozplantowanie i uformowanie ziemi żyznej do nasadzeń na rondzie (humus) (80m3)	m2	80		
3	SST D-06.01.01	Rozplantowanie i uformowanie ziemi żyznej (pod trawę) - grub. 10 cm	m2	460		
4		Zakup i dowóz mieszanki torfu i ziemi ogrodniczej	m3	7.10		
5	SST nasadzenie grup krzewów i drzew	Nasypanie warstwy torfu i ziemi ogrodniczej do dołków pod nasadzenia krzewów (30cmx30cmx30cm)	m3	5.90		
6	SST nasadzenie grup krzewów i drzew	Ułożenie agrowłókniny czarnej UV o gramaturze 50g/m2 - na rondzie i pasie zieleni (+ zakup i dowóz)	m2	220		
7	SST nasadzenie grup krzewów i drzew	Kamień - otoczaki białe o średnicy od 2,4 - 4 cm - ułożenie na rondzie (+ zakup i dowóz) - 26m2 (pod jałowiec płozący "Golden Carpet")	m3	1.3		
8	SST nasadzenie grup krzewów i drzew	Kamień - otoczaki żółte o średnicy od 2,4 - 4 cm - ułożenie na rondzie (+ zakup i dowóz) - 26m2 (pod jałowiec płozący "Wiltonii")	m3	1.3		
9	SST nasadzenie grup krzewów i drzew	Kamień - otoczaki kremowe o średnicy od 2,4 - 4 cm - ułożenie na rondzie (+ zakup i dowóz) - 26m2 (pod jałowiec płozący "Blue Chip")	m3	1.3		
10		Ułożenie kory sosnowej grubość warstwy - 10 cm na pasach z zielenią (+ zakup i dowóz kory)	m2	140		

11	SST D-06.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem (od 2,5 do 3 kg/100 m2)	m2	460		
12	SST nasadzenie grup krzewów i drzew	Irga Dammera "Major" - Cotoneaster Dammeri "Major" - C3 (zakup + obsadzenie)	szt	140		
13	SST nasadzenie grup krzewów i drzew	Jałowiec płożący - Juniperus horizontalis "Golden Carpet" - C3 (zakup + obsadzenie na rondzie)	szt	26		
14	SST nasadzenie grup krzewów i drzew	Jałowiec płożący - Juniperus horizontalis "Blue Chip" - C3 (zakup + obsadzenie na rondzie)	szt	26		
15	SST nasadzenie grup krzewów i drzew	Jałowiec płożący - Juniperus horizontalis "Wiltonii" ("Glauca") - C3 (zakup + obsadzenie na rondzie)	szt	26		
16	SST nasadzenie grup krzewów i drzew	Surmia zwyczajna (Catalpa bignonioides Nana) 100-120/220/18-20 -(zakup + zaprawienie dołu mieszanką torfu i ziemi ogrodniczej + obsadzenie na rondzie)	szt	3		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: