



MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Zamenhofska 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76

e-mail: biuro@mzd.osw.pl

NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677

nr r-ku: BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostrów Wielkopolski, dnia 09.05.2012 r.

znak sprawy: MZD 14/3/2012

dotyczy: **Przebudowa skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Paderewskiego (rondo)**

w Ostrowie Wielkopolskim

W dniu 07.05.2012 r. i 08.05.2012 r. wpłynęły zapytania do SIWZ. Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi:

Pytania

1. Kosztorys ofertowy „ul. Piłsudskiego – rondo przebudowa sieci gazowej” prosimy o wyjaśnienie kto dokonuje włączeń w czynne gazociągi (roboty gazoniebezpieczne), ponieważ nie ma tej pozycji ujętej w kosztorysie ofertowym.
2. W projekcie widnieje sieć gazociągu n/c natomiast przedmiary obejmują jedynie część przebudowywanych gazociągów ś/c. Czy gazociąg n/c także należy przebudować? Prosimy o wyjaśnienie.
3. W przedmiarach widnieje pozycja „fitingi śr 25”. Projekt zakłada stopowanie gazu na przebudowywanych gazociągach ś/c, które mają inne średnice niż 25mm. Prosimy o wyjaśnienie i podanie średnic wszystkich gazociągów, które mają być stopowane.
4. W SST 05.03.23a w punkcie 1.3 na chodnikach jest kostka grub. 6 cm szara, natomiast w kosztorysie w poz. nr 61 jest kostka czerwona. Prosimy o wyjaśnienia
5. Czy zamawiający zezwala dokonać zamiany rodzaju asfaltu dla AC16P oraz AC16W.z 50/70 na asfalt 35/50 z zachowaniem wymaganych właściwości dla w/w BA zgodnie z WT-2 2010 ?
6. Zgodnie z art.57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane jednym z elementów do zawiadomienia o zakończeniu budowy należy dołączyć m.i. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Czy postanowienia zawarte w Projekcie Umowy w § 9 ust. 1 dotyczy przyjęcia zgłoszenia zadania do odbioru wskazują na prawidłowe wykonanie powyższego obowiązku przez Wykonawcę już w momencie przedstawienia Zamawiającemu potwierzonego zgłoszenia o wpłynięciu inwentaryzacji do właściwego ośrodka?

Odpowiedzi:

Ad 1.

Włączenia w czynne gazociągi (roboty gazoniebezpieczne) dokonuje Wielkopolska Spółka Gazownicza.

Ad. 2

Należy wycenić roboty ujęte w przedmiarze (kosztorys ofertowy - „ul. Piłsudskiego – rondo przebudowa sieci gazowej”)
Pozostałe roboty (w tym gazociąg n/c i część gazociągu ś/c) nie są objęte postępowaniem.

Ad.3

Fitingi DN 25 stosowane są w celu odpowietrzenia i napełnienia przebudowywanych gazociągów średniego ciśnienia PE śr 180 mm. Prace gazoniebezpieczne w tym stopowanie gazociągów średniego ciśnienia są po stronie Wielkopolskiej Spółki Gazowniczej.

Ad. 4

Należy wycenić kostkę czerwoną (nawiązanie do koloru kostki na chodniku na ul. Paderewskiego).

Ad. 5

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmiany rodzaju asfaltu dla AC16P oraz AC16W z 50/70 na asfalt 35/50 z zachowaniem wymaganych właściwości dla w/w BA zgodnie z WT -2 2010.

Ad. 6

Potwierdzenie zgłoszenia o złożeniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do właściwego ośrodka umożliwi Zamawiającemu zwołanie i dokonanie odbioru końcowego.