

Kosztorys ofertowy

ul. Skorupki
chodnik i ścieżka rowerowa
strona południowa

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
chodnik ul. Skorupki (od ul. Kniaziewiczza do ul. Głowackiego)						
1		Roboty ziemne				
1 d.1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym SST D-01.01.01 i D-00.00.00	km	0.530		
2 d.1		Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST; D-02.00.01 i D-00.00.00	m3	384.23		
3 d.1		Nakłady uzupełn dalsze rozp. 4 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - odl. 4 km SST; D-02.00.01 i D-00.00.00	m3	384.23		
4 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	384.23		
2		Chodnik				
5 d.2		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV SST D-04.01.01 i D-00.00.00	m2	230.55		
6 d.2		Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grub.po zagęszcz. SST- D-04.02.01 i D-00.00.00	m2	230.55		
7 d.2		Chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej grub. 3 cm (kostka szara) SST: D-05-03-23a i D-00.00.00	m2	230.55		
8 d.2		Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cementowo- piaskowej grub. 10 cm z wyp.spoin piaskiem SST; D-08.03.01 i D-00.00.00	m	235.00		
3		krawężnik				

9 d.3		ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 SST D-08.01.01 i D-00.00.00	m3	17.85		
10 d.3		Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej SST D-08.01.01 i D-00.00.00	m	395.60		
4		Zjazdy				
11 d.4		Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej SST: D-08.01.01 i D-00.00.00	m	168.50		
12 d.4		ława pod oporniki betonowa z oporem C12/15 SST: D-08.01.01 i D-00.00.00	m3	7.93		
13 d.4		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV SSt D-04.01.01 i D-00.00.00	m2	184.70		
14 d.4		Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grub.po zagęszcz. SST- D-04.02.01 i D-00.00.00	m2	184.70		
15 d.4		Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm C8/10 SST; D-04.06.01 i D-00.00.00	m2	184.70		
16 d.4		Zjazdy z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej (kostka szara) SST; D-05.03.23a i D-00.00.00	m2	184.70		
5		ścieżka rowerowa				
17 d.5		Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grub. 10 cm z wyp.spoin piaskiem SST; D-08.03.01 i D-00.00.00	m	349.50		
18 d.5		ława pod obrzeża betonowa z oporem C12/15 SST: D-08.03.01 i D-00.00.00	m3	15.03		
19 d.5		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV SSt D-04.01.01 i D-00.00.00	m2	861.44		
20 d.5		Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grub.po zagęszcz. SST- D-04.02.01 i D-00.00.00	m2	861.44		
21 d.5		Podbudowa z kruszywa łamanego grub. 15 cm SST; D-04.04.02 i D-00.00.00	m2	683.81		
22 d.5		Podbudowa z kruszywa łamanego grub. 20 cm SST; D-04.04.02 i D-00.00.00	m2	178.05		
23 d.5		nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S o grub. 4 cm (warstwa ścieralna) SST; D-05.03.05 i D-00.00.00	m2	861.86		
6		Roboty wykończeniowe				
24 d.6		Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	3.00		

25 d.6		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	9.00		
26 d.6		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2	515.13		
7		Roboty rozbiórkowe				
27 d.7		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce piaskowej SST D-01.02.04 i D-00.00.00	m2	148.50		
28 d.7		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej SST D-01.02.04 i D-00.00.00	m	397.00		
29 d.7		Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej SST D-01.02.04 i D-00.00.00	m	6.00		
30 d.7		Rozebranie ław pod krawężniki z betonu SST D-01.02.04 i D-00.00.00	m3	18.13		
31 d.7		Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	147.02		
32 d.7		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m3	55.27		
33 d.7		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za dalsze. 4 km	m3	55.27		
34 d.7		Koszt składowania gruzu na wysypisku - wycena własna	m3	55.27		
8		Pozostałe roboty				
35 d.8		opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
36 d.8		inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	kpl	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: