

Kosztorys ofertowy

ul. Skorupki
chodnik i ścieżka rowerowa
strona północna

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
chodnik ul. Skorupki - strona północna (od ul. Chłopińskiego do ul. Bema)						
1		Roboty ziemne				
1 d.1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym SST D-01.01.01 i D-00.00.00	km	0.135		
2 d.1		Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST; D-02.00.01 i D-00.00.00	m3	73.40		
3 d.1		Nakłady uzupełn dalsze rozp. 4 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - odl. 4 km SST; D-02.00.01 i D-00.00.00	m3	73.40		
4 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	73.40		
2		Chodnik				
5 d.2		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV SST D-04.01.01 i D-00.00.00	m2	161.25		
6 d.2		Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grub.po zagęszcz. SST- D-04.02.01 i D-00.00.00	m2	161.25		
7 d.2		Chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej grub. 3 cm (kostka szara) SST: D-05-03-23a i D-00.00.00	m2	161.25		
8 d.2		Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cementowo- piaskowej grub. 10 cm z wyp.spoin piaskiem SST; D-08.03.01 i D-00.00.00	m	107.50		
3		krawężnik				

9 d.3		ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15 SST D-08.01.01 i D-00.00.00	m3	2.40		
10 d.3		Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej SST D-08.01.01 i D-00.00.00	m	40.00		
4		Zjazdy				
11 d.4		Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej SST: D-08.01.01 i D-00.00.00	m	45.00		
12 d.4		ława pod oporniki betonowa z oporem C12/15 SST: D-08.01.01 i D-00.00.00	m3	1.71		
13 d.4		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV SSt D-04.01.01 i D-00.00.00	m2	97.00		
14 d.4		Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grub.po zagęszcz. SST- D-04.02.01 i D-00.00.00	m2	97.00		
15 d.4		Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm C8/10 SST; D-04.06.01 i D-00.00.00	m2	97.00		
16 d.4		Zjazdy z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej (kostka szara) SST; D-05.03.23a i D-00.00.00	m2	97.00		
5		Roboty wykończeniowe				
17 d.5		Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	2.00		
18 d.5		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2.00		
19 d.5		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2	100.00		
6		Roboty rozbiórkowe				
20 d.6		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce piaskowej SST D-01.02.04 i D-00.00.00	m2	32.20		
21 d.6		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej SST D-01.02.04 i D-00.00.00	m	50.00		
22 d.6		Rozebranie ław pod krawężniki z betonu SST D-01.02.04 i D-00.00.00	m3	2.25		
23 d.6		Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	108.00		
24 d.6		Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	31.50		
25 d.6		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odl.do 1 km	m3	13.75		

26 d.6		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za dalsze. 4 km	m3	13.75		
27 d.6		Koszt składowania gruzu na wysypisku - wycena własna	m3	13.75		
7		Pozostałe roboty				
28 d.7		opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
29 d.7		inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	kpl	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: