

## Kosztorys ofertowy

ul. Spichrzowa

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Spichrzowa</b>						
<b>1</b>		<b>Jezdnia - roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	D-00.00.00 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.150		
<b>2</b>		<b>Pozostałe roboty</b>				
2 d.2		Inwentaryzacja powykonawcza robót jezdni - wycena własna	kpl	1.00		
3 d.2		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1.00		
<b>3</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
4 d.3	D-00.00.00 D-10.10.01	Cięcie piłą mechaniczną nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm	m	20		
5 d.3	D-00.00.00 D-10.10.01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej z wywozem materiałów z rozbiórki (z załadunkiem i rozładunkiem)	m	339.00		
6 d.3	D-00.00.00 D-10.10.01	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego grub. 0,20 cm z odwozem na - odl do 4 km (z załadunkiem i rozładunkiem) - jezdni	m2	949		
7 d.3	D-00.00.00 D-10.10.01	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 8 cm - chodnik z wywozem materiałów z rozbiórki (z załadunkiem i rozładunkiem) - jezdni	m2	949		
8 d.3	D-00.00.00 D-10.10.01	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm - chodnik z wywozem materiałów z rozbiórki (z załadunkiem i rozładunkiem) chodnik	m2	40.50		
9 d.3	D-00.00.00 D-10.10.01	Rozebranie chodników z kostki betonowej grub 6 cm ułożonej na podsypce cementowo - piaskowej	m2	43.23		
10 d.3	D-00.00.00 D-10.10.01	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm	m2	32.65		
11 d.3	D-00.00.00 D-10.10.01	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm	m2	44.8		
12 d.3	D-00.00.00 D-10.10..01	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu z wywozem materiału z rozbiórki (z załadunkiem i rozładunkiem)	m3	13.56		
13	D-00.00.00 i	Rozebranie obrzeży betonowych z	m	12		

d.3	D-10.10.01	wywiezieniem materiałów z rozbiórki ( z załadunkiem i rozładunkiem)				
14 d.3	D-00.00.00 i D-10.10.01	Rozebranie oporników betonowych z wywiezieniem materiałów z rozbiórki ( z załadunkiem i rozładunkiem)	m	6.6		
15 d.3	D-00.00.00 D-10.10.01	Demontaż studzienek ściekowych z wywozem	szt	5.00		
16 d.3	D-00.00.00 D-10.10.01	Demontaż przykanalików z wywozem	m	27.50		
17 d.3	D-00.00.00 D-10.10.01	Demontaż płyt drogowych żelbetowych wraz z wywozem	m2	58		
<b>4</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
18 d.4	D-00.00.00 D-02.00.01 D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 5 km	m3	422.76		
19 d.4		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	422.76		
<b>5</b>		<b>Jezdnia - odwodnienie</b>				
20 d.5	D-00.00.00 D-03.02.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi z transportem urobku na odl 4 km	m3	30.00		
21 d.5		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	30.00		
22 d.5	D-00.00.00 D-03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	m2	24.00		
23 d.5	D-00.00.00 D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm klasy S	m	24.00		
24 d.5	D-00.00.00 D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	7.00		
25 d.5	D-00.00.00 D-03.02.01	Wkładka in situ o śr zewn. 160 mm na istniejącym kanale deszczowym - wycena własna	szt	6.00		
26 d.5	D-00.00.00 D-03.02.01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III z zagęszczeniem + zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopów	m3	30.00		
27 d.5	D-00.00.00 D-03.02.10	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	7.00		
28 d.5	D-00.00.00 D-03.02.10	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	7.00		
29 d.5	D-00.00.00 D-03.02.10	Regulacja studzienek telefonicznych , nadbudowa wykonana betonem	kpl	3.00		
<b>6</b>		<b>Konstrukcja jezdni</b>				
30 d.6	D-00.00.00 D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	1044.50		
31 d.6	D-00.00.00 D-08.01.00 b	ława pod krawężniki z oporem z betonu cementowego C12/15	m3	14.32		
32 d.6	D-00.00.00 D-08.01.00 b	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej wibroprasowane	m	318.30		
33	D-00.00.00	Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku	m2	95.50		

d.6	D-04.05.01	stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm 2,5 MPa (pod ściek)				
34 d.6	D-00.00.00 D-04.06.00	Podbudowa betonowa C12/15 grub. warstwy po zagęszczeniu 20 cm + podsypka piaskowa 3 cm - pod ściek	m2	95.50		
35 d.6	D-00.00.00 D-05.03.23a	ścieki uliczne z kostki betonowej na płask na podsypce cem.piaskowej - szer.30 cm (kostka szara)	m2	95.50		
36 d.6	D-00.00.00 D-04.05.01	Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 20 cm 2,5 MPa SST:	m2	949.00		
37 d.6	D-00.00.00 D-04.02.22	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa grub.po zagęszcz. 20 cm	m2	949.00		
38 d.6	D-00.00.00 D-05.03.00	Powierzchniowe oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody	m2	949.00		
39 d.6	D-00.00.00 D-04.07.01 a	Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 grub.warstwy zagęszczeniu 7 cm	m2	949.00		
40 d.6	D-00.00.00	Powierzchniowe skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody	m2	949.00		
41 d.6	D-00.00.00 D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub.warstwy zagęszczeniu 6 cm	m2	949.00		
42 d.6	D-00.00.00	Powierzchniowe skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody	m2	949.00		
43 d.6	D-00.00.00 D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC 11S 50/70 grub.po zagęszcz. 5 cm	m2	949.00		
<b>7</b>		<b>chodnik, ścieżka rowerowa, zjazdy</b>				
44 d.7	D-00.00.00 D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - chodnik w gr.kat.I-IV	m2	327.50		
45 d.7	D-00.00.00 D-04.05.01b	Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm 2,5 MPa - (pod oporniki)	m2	23.25		
46 d.7	D-00.00.00 D-08.01.01b	ława pod oporniki z oporem z betonu cementowego C12/15	m3	3.72		
47 d.7	D-00.00.00 D-08.01.01b	Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce piaskowej	m	93.00		
48 d.7	D-00.00.00 D-08.03.01	ława pod obrzeża betonowa z oporem C12/15	m3	7.5		
49 d.7	D-00.00.00 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem piaskowej gr 2 cm	m	250.00		
50 d.7	D-00.00.00 D-04.05.01b	Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm 2,5 MPa - (pod ścieżkę rowerową))	m2	162.00		
51 d.7	D-00.00.00 D-04.02.22	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa grub.po zagęszcz. 10 cm (pod ścieżkę rowerową)	m2	162.00		
52 d.7	D-00.00.00	Powierzchniowe oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody	m2	162.00		

53 d.7	D-00.00.00 D-04.07.01a	Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 grub po zagęszczeniu 6 cm (ścieżka rowerowa)	m2	162.00		
54 d.7	D-00.00.00	Powierzchniowe skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody	m2	162.00		
55 d.7	D-00.00.00 D-05.03.23a	ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna AC 11S 50/70 grub po zagęszczeniu 5 cm	m2	162.00		
56 d.7	D-00.00.00 D-04.02..01	Warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego - warstwa grubości 10 cm - (pod chodnik i zjazdy)	m2	359		
57 d.7	D-00.00.00 D-04.06.00	Podbudowa betonowa z betonu cem. C8/10 grub warstwy po zagęszczeniu 10 cm (pod zjazdy)	m2	93.00		
58 d.7	D-00.00.00 D-05.03.23a	Zjazdy z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, na podsypce piaskowej o grubości 4 cm - kostka czerwona	m2	93.00		
59 d.7	D-00.00.00 D-05.03.23a	Chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej grub. 4 cm (kostka szara)	m2	266.00		
<b>8</b>		<b>Oznakowanie</b>				
60 d.8	D-00.00.00 D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	4		
61 d.8	D-00.00.00 D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2	szt.	4		
<b>9</b>		<b>Pozostałe roboty</b>				
62 d.9	D-00.00.00 D-10.10.00	Zabezpieczenie instalacji kablowej w rurze arot PS 110/6,3	m	31.00		
63 d.9	D-00.00.00 D-10.10.00	Zabezpieczenie instalacji kablowej w rurze arot PS 160/6,3	m	49.00		
64 d.9	D-00.00.00 D-04.05.01	Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm 2,5 MPa (pod krawężnik)	m2	79.58		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: