

Kosztorys ofertowy

ul. Toruńska
kanalizacja deszczowa

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ul. Toruńska						
1		kanalizacja				
1 d.1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym SST D-01.00.00 i D-00.00.00	km	0.386		
2 d.1		Rozebranie nawierzchni z tłucznia grub. 12 cm (na odkład)	m2	130.00		
3 d.1		Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	516.83		
4 d.1		Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III) SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	57.42		
5 d.1		Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - dalsze 6 km SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	574.25		
6 d.1		Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,5 m kat.gr.I-II SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	164.19		
7 d.1		Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	383.10		
8 d.1		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	383.10		
9 d.1		zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu	m3	547.29		

10 d.1	Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	574.25		
11 d.1	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m2	386.00		
12 d.1	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm lite SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m	278.50		
13 d.1	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm lite SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m	107.50		
14 d.1	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm trójniki 315 mm/160 mm SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt	4.00		
15 d.1	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250 mm trójniki 250 mm/160 mm SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt	4.00		
16 d.1	Studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane o średnicy 1000mm w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki kl D400 (do 2,0 m) z wkładką gumową z zabezpieczeniami przed obrotem z wypełnieniem betonem SST D-03.02.01 i D-00.00.00	studnia	9.00		
17 d.1	Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1.00		
18 d.1	Monitoring powykonawczy kamerą	m	386.00		
19 d.1	Zabezpieczenie ścian wykopów szalunkiem skrzynkowym	m2	926.40		
20 d.1	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1.00		
21 d.1	Ułożenie węża drenarskiego śr 90 mm w gotowym wykopie	m	386.00		
22 d.1	Igłofiltry z rurą wpułkującą o śr 50 mm wpułkiwaną bezpośrednio w grunt bez obsypki do gł 4 m	szt	150.00		
23 d.1	pompowanie wody	godz	300		
24 d.1	Separator węglowodorów koalescencyjny Dn 2500, Vcz= 7,85m3, przepustowość nominalna 50,0 dm3/s SST D-03.02.01 i D-00.00.00	kpl	1.00		
25 d.1	Osadnik o śr zewn. 1500 mm Vcz=1,80 m3 SST D-03.02.01 i D-00.00.00	kpl	1.00		

26 d.1	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp grubość namułu - warstwa 0,40 m, przy szer. dna 0,40 m i średniej głębok. 0.60 do 0,80 m z wywozem i kosztem składowania SST D-03.03.02 i D-00.00.00	m	90		
27 d.1	Zabezpieczenie skarpy rowu (przy wylocie kanału) płytami żelbetowymi ażurowymi	m2	6.00		
28 d.1	Odtworzenie nawierzchni z tłucznia grub. 10 cm (materiał z rozbiórki)	m2	130.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: