

Kosztorys ofertowy

Toruńska - jezdnia

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Toruńska						
1		Jezdnia - roboty przygotowawcze i ziemne				
1 d.1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - trasa drogi w terenie równinnym SST: D-01.01.01 i D-00.00.00	km	0.437		
2 d.1		Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST: D-02.00.01 D-02.01.01 i D-00.00.00	m3	1775.00		
3 d.1		Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 4 km SST: D-02.00.01 D-02.01.01 i D-00.00.00	m3	1775		
4 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	1775		
5 d.1		Formowanie i zagęszczanie nasypów z transportem piasku na nasyp SST D-00.00.00 i D-02.01.02	m3	31.00		
6 d.1		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - pobocza SST D-02.00.01 i D-00.00.00	m2	800.00		
7 d.1		Rozebranie słupków SST D-00.00.00 D-10.10.01	szt.	2.00		
8 d.1		Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych SST D-00.00.00 D-10.10.01	szt.	2.00		
2		Jezdnia - odwodnienie				
9 d.2		Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	50.16		
10 d.2		Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 4 km	m3	50.16		

		SST: D-03.02.01 i D-00.00.00				
11 d.2		Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m2	41.80		
12 d.2		Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm klasy S SST: D-03.02.00 i D-00.00.00	m	41.80		
13 d.2		Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	14.00		
14 d.2		Wkładka in situ o śr zewn. 160 mm na istniejącym kanale deszczowym - wycena własna SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt	14		
15 d.2		Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST.D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	50.16		
16 d.2		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	50.16		
17 d.2		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	50.16		
18 d.2		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	50.16		
19 d.2		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych SST D-03.02.00 i D-00.00.00	szt.	17		
20 d.2		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych SST D-03.02.00 i D-00.00.00	szt.	4		
21 d.2		Regulacja pionowa studzienek telefonicznych SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	2.00		
3		Konstrukcja jezdni				
22 d.3		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV SST: D-04.01.01 i D-00.00.00	m2	2651.00		
23 d.3		Warstwa wzmacniająca z dowiezonego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 22 cm 2,5 MPa SST: D-04.05.01 i D-00.00.00	m2	2651.00		
24 d.3		ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu cementowego C12/15 SST: D-08.01.00 i D--00.00.00	m3	63.04		
25 d.3		Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej wibroprasowane SST: D-08.01.00 i D-00.00.00	m	927.00		
26 d.3		Podbudowa betonowa pod ściek z betonu cem. C12/15 - grub.warstwy po zagęszczeniu 20 cm SST D -04.06.00 i D-00.00.00	m2	269.00		
27 d.3		ścieki uliczne z kostki betonowej na płask na podsypce cem.piaskowej - szer.30 cm (kostka szara) OST: D-08.05.00 i D-00.00.00	m2	269.00		
28		Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5	m2	2382.00		

d.3		stabilizowanego mechanicznie - warstwa grub.po zagęszcz. 20 cm SST: D-04.02.22 i D-00.00.00				
29 d.3		Powierzchniowe skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody	m2	2382.00		
30 d.3		Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70 - grub.po zagęszcz. 7 cm SST - D-04.07.01 i D-00.00.00	m2	2382.00		
31 d.3		Powierzchniowe skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody	m2	2382.00		
32 d.3		Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna asfaltowa AC 11 S 50/70 - grub.po zagęszcz. 5 cm SST D-05.03.05 i D-00.00.00	m2	2382.00		
4		Pozostałe roboty				
33 d.4		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	kpl	0.498		
34 d.4		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
35 d.4		Zabezpieczenie instalacji telefonicznej w rurze ochronnej typu HDPE 110/6,3 SST D-10.10.00 i D-00.00.00	m	22.00		
36 d.4		Zabezpieczenie instalacji telefonicznej w rurze ochronnej typu HDPE 160/9,5 SST D-10.10.00 i D-00.00.00	m	30.30		
37 d.4		Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej grub 12 cm	m	14.00		
38 d.4		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych SST: D-07.01.01 i D-00.00.00	szt.	11.00		
39 d.4		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu typ B (okrągły o śr 800 mm) folia odbłaskowa I generacji SST: D- 07.01.01 i D-00.00.00	szt.	2		
40 d.4		Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych typ D(600v600 mm) folia odbłaskowa III generacji SST: D- 07.01.01 i D-00.00.00	szt.	16		
41 d.4		Montaż rur ochronnych dwudzielnych AROT 160 mm - dla kabla teletechnicznego	m	57.00		
42 d.4		Montaż rur ochronnych dwudzielnych AROT 160 mm - dla kabla energetycznego	m	26.00		
43 d.4		Kanały z rur PEHD PECOR OPTIMA klasy SN 8 łączonych na wcisk o śr zewn. 8mm D-03.02.01	m	17.00		
44 d.4		zasypka mrozoodporna z keramzytu D-03.02.01	m	28.00		
45 d.4		Umocnienie wylotu rowu - ścianka czołowa wylewana z betonu C8/10	m2	10.00		
46 d.4		umocnienie dna i skarp rowu przy wylocie płytami Jumbo - wycena własna	m2	12.00		

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	
Podatek VAT	
Ogółem wartość kosztorysowa robót	

Słownie: