



MIEJSKI ZARZĄD DRÓG

ul. Zamenhofa 2b, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel./fax (062) 735 26 64, 735 25 76

e-mail: biuro@mzd.osw.pl

NIP: 622 24 82 391, Regon: 251582677

nr r-ku: BOŚ S.A. o/Ostrów Wlkp. 55 1540 1173 2001 4000 4787 0001

Ostrów Wielkopolski, 10.12.2012

MZD-44/3 /2012

„Przebudowa skrzyżowania ulic Śmigielskiego i Waryńskiego w Ostrowie Wielkopolskim”.

W dniu 05.12.2012 r. wpłynęły zapytania do SIWZ.

Poniżej zamieszczamy treść pytań i odpowiedzi.

Pytania:

1. Zamawiający wskazał, iż termin gwarancji wynosi 36 miesięcy. Z uwagi na okres trwałości materiałów stosowanych do wykonania oznakowania poziomego Wykonawca wnosi o wyłączenie oznakowania z 36 miesięcznej gwarancji z jednoczesnym określeniem terminu gwarancji oznakowania na 1 rok.
2. Czy zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z operatorami sieci Netia, Orange i sieci energetycznej SN. Prosimy o załączenie.
3. Wg opisu przedmiot inwestycji obejmuje wycinkę drzew. Brak pozycji w przedmiarze.
4. Czy Zamawiający posiada prawomocną zgodę na wycinkę drzew. Prosimy o załączenie
5. Czy zamawiający posiada mają prawomocne pozwolenia na budowę?
6. Pierścień i powierzchnie najazdowe z kostki kamiennej osadzone są na podsypce cementowo piaskowej . Czy Zamawiający potwierdza w/w rozwiązanie?
7. W poz. 53 kosztorysu jest mowa o $R_m=2,5$ MPA, wg opisu technicznego i przekrojów normalnych 1,5 Mpa. Prosimy o ujednolicenie zapisów.
8. W poz. 108 grubość podbudowy wynosi 15 cm, wg opisu technicznego i przekrojów normalnych 20 cm. Prosimy o ujednolicenie zapisów.
9. Wg opisu technicznego w miejscach połączenia istniejącej konstrukcji z konstrukcją poszerzenia pod warstwą wiążącą należy ułożyć geosiatkę przeciwspekaniową do nawierzchni bitumicznych szerokości 1 m. Brak odpowiedniej pozycji w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie.
10. Ad kosztorys ofertowy poz. 53. W pozycji tej jest kruszywo stabilizowane cementem $R_m=2.5$ MP, natomiast w opisie technicznym w punkcie 1.11.1 akapit. „wyspa dzieląca” jest $R_m=1,5$ Mpa. Prosimy o wyjaśnienie.
11. Ad kosztorys ofertowy poz. nr 56. Czy w pozycji tej nie powinien być dodatek za ustawienie krawężników betonowych , gdyż pozycja 55 odnosi się właśnie do takich krawężników.

12. Ad. Kosztorys ofertowy nr 86. w pozycji tej jest kruszywo stabilizowane cementem. $R_m = 1,5$ Mpa grub. 10 cm. Natomiast na przekrojach poprzecznych E-E jest grubość 15 cm . Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę kosztorysu.
13. Na przekrojach poprzecznych E-E jest podbudowa B10 grub. 33 cm na ścieżce rowerowej . Pozycji tej nie ma w kosztorysie ofertowym. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę kosztorysu
14. Na przekrojach poprzecznych E-E są obrzeża 30x8 na ławie betonowej na ścieżce rowerowej. Pozycji tej nie ma w kosztorysie ofertowym. Prosimy o wyjaśnienia i ewentualną korektę kosztorysu.
15. Ad kosztorys ofertowy poz. 101. W pozycji tej jest warstwa jest warstwa ściernalna z kostki brukowej betonowej typu STOP w kolorze żółtym o grub. 8 cm, natomiast na przekrojach poprzecznych są płytki betonowe typu STOP 35x35x5 cm. Rosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę kosztorysu.
16. Ad kosztorys ofertowy poz. 94 . Czy jednostką miary tej pozycji nie powinna być szt.?
Jeśli tak to zła jest wtedy ilość w tej pozycji wynosząca 35,0. Prosimy o korektę kosztorysu.
17. Ad kosztorys ofertowy poz. nr 108. W pozycji tej jest kruszywo łamane grub. 15 cm, natomiast w opisie technicznym w punkcie 1.11.1 akapit „parkingi” jest grubość 20 cm. Prosimy o wyjaśnienie.
18. Ad umowa. Wg § 10 umowy punkt 2 rękojmi za przedmiot umowy wynosi 36 m-cy. Jeśli oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe z farb wodorozcieńczalnych lub rozpuszczalnikowych wnosimy o wyłączenie tego oznakowania z 2- letniej rękojmi. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach (Dz. U. 03.220.2181). Załącznik nr 2 „szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach” w tabeli 1.3 określa grubość określa grubość warstwy i okres trwałości materiałów do oznakowania poziomego .Dla farby wodorozcieńczalnej okres trwałości wynosi 1 rok, dla farby rozpuszczalnikowej grubości powłoki 0,8 cm okres trwałości określa się na 1-2 lata. Ze względu na wykonanie oznakowania w opisanej technologii i na świeżo wbudowanej masie bitumicznej (z odstępem czasu od wbudowania masy zazwyczaj nie dłuższym niż 10 dni) wnosimy aby okres rękojmi dla tego oznakowania określić na 1 rok (przy zapewnieniu akceptowanych przez technologie wykonania warunków realizacji).
19. W opisie technicznym w punkcie 1.4 jest zapis, iż należy wyciąć drzewa śr 10-15 cm. Pozycji tej nie ma w kosztorysie ofertowym. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korekcje kosztorysu.
20. W opisie technicznym w punkcie 1.11.1 jest zapis, iż należy wykonać humusowanie gr 10 cm. Pozycji tej nie ma w kosztorysie ofertowym. Prosimy o wyjasnienie i ewentualną korektę kosztorysu.
21. Jaki okres gwarancji przyjąć na roboty związane z zielenią z działu „zielen przydrożna”.
22. W opisie technicznym w punkcie 1.11.1 jest zapis, iż w miejscach połączenia istniejącej konstrukcji z konstrukcją poszerzenia należy ułożyć geosiatkę . Pozycji tej nie ma w kosztorysie ofertowym. Prosimy o wyjaśnienia i ewentualną korektę kosztorysu.

Odpowiedzi:

Ad..1 i 18

Zamawiający ustala okres gwarancji i rękojmi na oznakowanie poziome na 1 rok, stosowne zmiany zostaną wprowadzone do umowy z Wykonawcą., po wyborze oferty.

Ad.. 2

W załączeniu aktualne uzgodnienia sieci Netia, Orange i sieci energetycznej SN

Ad. 3, 4 i 19

Postępowanie nie obejmuje wycinki drzew. Anuluje się również pozycje kosztorysu ofertowego nr 124 i 125 dotyczące przesadzenia drzew. W/w roboty wykona firma specjalizująca się w tego typu pracach. W związku z powyższym nie ma konieczności zamieszczania decyzji zezwolenia na usunięcie drzew.

Ad..5

Dla w/w przebudowy nie jest wymagana decyzja pozwolenia na budowę, Zamawiający zgłosił roboty niewymagające pozwolenia na budowę. Zgłoszenie jest prawomocne.

Ad. 6

Zamawiający potwierdza w/w rozwiązanie.

Ad. 7 i 10

Należy wykonać i wycenić $R_m=2,5$ Mpa. (poz. 53 kosztorysu) Stosowne zmiany zostaną wprowadzone do opisu technicznego i przekrojów normalnych przed rozpoczęciem robót.

Ad.8 i 17

W pozycji 108 kosztorysu należy przyjąć kruszywo łamane grubości 20 cm (w załączeniu nowy kosztorys ofertowy ze zmianami)

Ad. 9 i 22

Wprowadza się pozycję kosztorysu wzmocnienie przeciwspekaniowe geosiatką – pozycja nr 126 nowego kosztorysu ofertowego

Ad. 11

Należy przyjąć dodatek do krawężników betonowych

Ad. 12

poz. 86 kosztorysu ofertowego jest prawidłowa (dotyczy ścieżki rowerowej). Warstwa stabilizacji na przekroju E-E dotyczy działu kosztorysu ofertowego „Wyspy dzielące”

Ad. 13

Podbudowa grubości 33 cm została ujęta w pozycji 62 kosztorysu ofertowego w dziale „Wyspy dzielące”

Ad. 14

Wprowadza się pozycję nr 127 nowego kosztorysu ofertowego „Ława pod obrzeża – ilość 0,29 m³

Ad. 15

Należy przyjąć płytki betonowe typu STOP koloru żółtego 35x35x5 cm

Ad. 16

W pozycji 94 opis winno być „ zakup dowóz piasku na zasypanie wykopów”, jednostka miary bez zmian (w załączeniu nowy kosztorys ofertowy ze zmianami)

Ad. 20

Humusowanie zostało ujęte w pozycji 121 kosztorysu ofertowego w dziale „zielen przydrożna”

Ad.. 21

Na roboty z działu „zielen przydrożna” należy przyjąć okres gwarancji 1 rok

UWAGA

W załączeniu nowy kosztorys ofertowy ze zmianami w pozycjach nr 56,94,101,108, pozycje nr 124 i 125 w dziale „zielen przydrożna” (wykopanie i sadzenie drzew) zostały usunięte, dodaje się nowy dział „geosiatka i ława pod obrzeża”.

Dyrektor Miejskiego
Zarządu Dróg

mgr inż. Marcin Wieruchowski