

## Kosztorys ofertowy

Dywizjonu 303  
ciąg pieszo - rowerowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dywizjonu 303 ciąg pieszo-jezdny</b>						
1		<b>Roboty ziemne, nawierzchnia jezdni i odwodnienie</b>				
1 d.1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST: D-01.01.01 i D-00.00.00	km	0.157		
2 d.1		Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wywozem materiałów z rozbiórki	m2	25.00		
3 d.1		Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo piaskowej z wywozem materiałów z rozbiórki SST D-00.00.00 D-10.10.01	m2	5.00		
4 d.1		Rozebranie tarcz i słupków znaków drogowych SST D-00.00.00 D-10.10.01	kpl	2.00		
5 d.1		Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST: D- 02.01.01 i D-00.00.00	m3	488.00		
6 d.1		Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km SST D-02.01.01 i D-00.00.00	m3	15.00		
7 d.1		Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 6 km SST: D-02.01.01 i D-00.00.00	m3	503.00		
8 d.1		Umocnienie ścian wykopu szalunkiem skrzynkowym - wycena własna	m2	45.00		
9 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	518.00		
10 d.1		Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m2	15.00		
11 d.1		Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m	15.00		
12 d.1		Wkładka in-situ o śr. zewn. 160 mm	szt	5.00		
13 d.1		Studzienki ściekowe uliczne betonowe śr 500 mm z żeliwnym wpustem deszczowym D 400 SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	5.00		
14 d.1		Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST.D-03.02.01 i D-03.02.01	m3	15.00		
15 d.1		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	15.00		
16 d.1		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST: D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	15.00		
17 d.1		Wykonanie nasypów z transportem piasku na nasyp i zagęszczeniem	m3	12.00		
18 d.1		Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej SST D-08.01.00 i D-00.00.00	m	314		
19 d.1		ława pod krawężnik C 12/15 SST D-08.01.00 i D-00.00.00	m3	24.18		
20 d.1		Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm 2,5 MPa - - krawężnik SST: D-04.05.01 i D-00.00.00	m2	94.20		
21		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów	szt.	5.00		

d.1		wodociągowych i gazowych SST D-03.02.01 i D-00.00.00				
22 d.1		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt.	9.00		
23 d.1		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV SST: D-04.05.01 i D-00.00.00	m2	705.00		
24 d.1		Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 26 cm 2,5 MPa SST: D-04.05.01 i D-00.00.00	m2	705.00		
25 d.1		Podbudowa z betonu - grub.warstwy po zagęszczeniu 20 cm C-8/10 SST: D-04.06.00 i D-00.00.00	m2	705.00		
26 d.1		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka szara) - razem ze ściekiem SST: D-05.03.23a i D-00.00.00	m2	705.00		
27 d.1		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych SST: D-07.02.01 i D-00.00.00	szt.	2.00		
28 d.1		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 SST: D- 07.02.01 i D-00.00.00	szt.	4.00		
29 d.1		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	kpl	1.00		
30 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
31 d.1		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	200		
32 d.1		Zabezpieczenie kabla energetycznego rurą ochronną dwudzielną typu A 160/PS SST D-10.10.00	m	175.00		
33 d.1		Zabezpieczenie kabla energetycznego rurą ochronną dwudzielną typu A 200/PS kabel eWN SST D-10.10.00	m	55		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: