

Kosztorys ofertowy

ul. Hetmańska jezdnia

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Hetmańska - jezdnia						
1		Roboty ziemne i nawierzchnia jezdni				
1 d.1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.131		
2 d.1	D-10.10.01	Rozebranie tarcz znaków drogowych ze słupkiem	szt	2		
3 d.1	D-02.01.01 D - 02.00.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km:	m3	465.00		
4 d.1	D-02.01.01 i D- 02.00.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	24		
5 d.1	D-02.01.01 i D- 02.00.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 4 km	m3	489		
6 d.1	D-02.00.01 i D- 02.01.02	Formowanie i zagęszczanie nasypów z dowiezionego piasku	m3	12		
7 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	501		
8 d.1	D-03.00.00 i D- 03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	m2	8		
9 d.1	D-03.00.00 i D- 03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki	m	8		
10 d.1	D-03.00.00 i D- 03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	4.00		
11 d.1	D-02.00.01 i 02.01.02	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III .	m3	24		
12 d.1		Zakup i dowóz piasku na zasypywanie wykopu - wycena własna	m3	24		
13 d.1	D-02.01.02 i D- 02.00.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST:	m3	24		
14 d.1	D-06.02.10	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowyc	szt.	8.00		
15 d.1	D-06.02.10	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	4		
16 d.1	D-06.02.10	regulacja studni telekomunikacyjnych - nadbudowa betonem	szt	2		
17 d.1	D-04.00.00 i D- 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	673.00		

18 d.1	D-04.00.00 i D-04.05.01	Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa grub 15 cm (ściek, jezdnia, krawężnik)	m2	759.70		
19 d.1	D-04.00.00 i D-04.06.00	wykonanie podbudowy z betonu C8/10 grubość warstwy 20 cm (jezdnia i ściek)	m2	673.00		
20 d.1	D-08.00.00 i D-08.01.01b	ława pod krawężnik C 12/15	m3	17.34		
21 d.1	B - 08.00.00 i D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	289		
22 d.1	D-05.00.00 i D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej (jezdnia i ściek - kostka szara)	m2	673.00		
23 d.1	D-07.00.00 i D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	4.00		
24 d.1	D-07.00.01 i D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2	szt.	4.00		
25 d.1		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	kpl	1.00		
26 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
27 d.1		Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m2	552		
28 d.1	D-10.00.00 i D-10.10.00	Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurami arot dwudzielnymi A 160 PS (lub równoważne)	m	8		
29 d.1	D-10.00.00 i D10.10.00	Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurami arot dwudzielnymi TAKO AR 160 (lub równoważne)	m	9		
30 d.1	D-10.00.00 i D-10.10.00	Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurami arot dwudzielnymi TAKO AR 250 (lub równoważne)	m	7		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: