

Kosztorys ofertowy

ul. Hetmańska kd

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Hetmańska kd						
1		kanalizacja				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.128		
2 d.1	D-03.02.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	240.66		
3 d.1	D-03.02.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III)	m3	13.27		
4 d.1	D-03.02.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - dalsze 6 km	m3	253.93		
5 d.1	D-03.02.01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,5 m kat.gr.I-II	m3	73.91		
6 d.1	D-03.02.01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	172.46		
7 d.1	D-03.02.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	246.37		
8 d.1		zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu	m3	246.37		
9 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	253.93		
10 d.1	D-03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m2	128		
11 d.1	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm lite	m	97.20		
12 d.1	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm lite	m	30.50		
13 d.1	D-03.02.01	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm trójniki 315 mm/160 mm	szt	5		
14 d.1	D-03.02.01	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm trójniki 160 mm/160 mm SST D-03.02.01 i D-00.00.00	szt	2		
15 d.1	D-03.02.01	Nakładka IN-SITU śr 160 mm	szt	7		
16 d.1	D-03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o średnicy 1000mm z betonową kinetą w	studnia	1.00		

		gotowym wykopie z włączem żeliwnym typ ciężki kl D400 z wypełnieniem betonem z wkładką gumowa z zabezpieczeniem przed obrotem z umocnieniem włązu pierścieniem betonowym (do 2,0 m)				
17 d.1	D-03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o średnicy 1000mm z betonową kietą w gotowym wykopie z włączem żeliwnym typ ciężki kl D400 z wypełnieniem betonem z wkładką gumowa z zabezpieczeniem przed obrotem z umocnieniem włązu pierścieniem betonowym (do 2,0 m) - zabudowana na istniejącym kanale deszczowym	studnia	1.00		
18 d.1	D-03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o średnicy 1000mm z betonową kietą w gotowym wykopie z włączem żeliwnym typ ciężki kl D400 z wypełnieniem betonem z wkładką gumowa z zabezpieczeniem przed obrotem z umocnieniem włązu pierścieniem betonowym (do 1,5m)	studnia	1.00		
19 d.1	D-03.02.01	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt	1.00		
20 d.1		Monitoring powykonawczy kamerą	m	128		
21 d.1		Zabezpieczenie ścian wykopów szalunkiem skrzynkowym	m2	384		
22 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1.00		
23 d.1		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1.00		
24 d.1		Ułożenie węża drenarskiego śr 90 mm w gotowym wykopie - wycena własna	m	128		
25 d.1		Igłofiltry z rurą wplukującą o śr 50 mm wplukiwaną bezpośrednio w grunt bez obsypki do gł 4 m	szt	10		
26 d.1		pompowanie wody	godz	8		
27 d.1	D-10.10.01	Rozebranie kanału deszczowego z rur betonowych śr 300 mm wraz z wywozem materiałów z rozbiórki i kosztem składowania	m	105		
28 d.1	D-10.10.01	Rozebranie studni kanalizacji deszczowej betonowych śr 1000 mm wraz z wywozem materiałów z rozbiórki i kosztem składowania	szt	3		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: