

KOSZTORYS OFERTOWY
ROBOTY DROGOWE

ul. prof.. Kaliny - część I - strona południowa od km 0+000 do km 0+477 - chodnik i ścieżka rowerowa

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	*	*	*	*
1	*	Projekt organizacji ruchu na czas budowy	*	ryczałt	*	
2	*	Inwentaryzacja powykonawcza robót	*	ryczałt	*	
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
3	D.01.01.01	Roboty pomiarowe	km	0,48		
4	D.01.02.01	Przesadzenie drzew o średnicy do 5 cm	szt.	11,00		
5	D.01.02.04.	Rozbiórka elementów ulic wraz z wywozem gruzu i kosztem składowania				
6		1) rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej	m ²	35,00		
7		2) rozbiórka płytek chodnikowych 30x30 cm	m ²	190,00		
8		3) rozbiórka płytek kamiennych i koszt wywozu ul. Plażowa (odl. 6 km)	m ²	230,00		
9		4) rozbiórka płyt betonowych ażurowych	m ²	12,00		
10		5) rozbiórka obrzeży betonowych	m	65,00		
		6) demontaż znaków drogowych	szt.	2,00		

		PODBUDOWY	*		*	*
11	D.04.01.01.	profilowanie i zagęszczeniem koryta z wywozem urobku i kosztem składowan				
12		- wykonanie koryta na głębokość do 21 cm wraz z profilow.i zagęszczeniem	m ²	705,00		
13		- wykonanie koryta na głębokość do 24 cm wraz z profilow.i zagęszczeniem	m ²	1150,00		
		- wykonanie koryta na głębokość do 25 cm wraz z profilow.i zagęszczeniem	m ²	295,00		
14	D.04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych:				
15		- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m ²	1150,00		
		- skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m ²	1150,00		
16	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5 grub. 10 cm	m ²	1150,00		
17	D.04.05.01.	Warstwa mieszanki związanej cementem - ulepszanego podłoże 3/4, grubość 10 cm	C m ²	1855,00		
18		Warstwa mieszanki związanej cementem - ulepszanego podłoże 3/4, grubość 15 cm	C m ²	295,00		
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	*		*	*
19	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S 50/70				
20		warstwa ścieralna grubości 4 cm	m ²	1150,00		
21	D.05.03.23.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm :				
22		a) kolor szary	m ²	705,00		
		b) kolor grafitowy	m ²	295,00		
	D.06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*		*	*
23	D.06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą - grubość warstwy humusu 15 cm	m ²	180,00		

	D.07.00.00.	OZNAKOWANIE DRÓG	*		*	*
24	D. 07.01.01.	Oznakowania poziomego grubowarstwowe	m ²	4,00		
25	D.07.02.01.	Oznakowanie pionowe				
		- znaki z demontażu	szt.	2,00		
26		- nowe znaki konwencjonalne	szt.	4,00		
	D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC	*		*	*
27	D.08.03.01.	Obrzeża betonowe				
		- ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie bet. z oporem	m	857,00		
		INNE ROBOTY	*		*	*
28	Bez Specyf,	Regulacja wysokościowa studni i zaworów				
		- zawory gazu	szt.	38,00		
29		- studnie teletechniczne	szt.	2,00		
30	Bez Specyf,	Zabezpieczenie rurami ochronnymi dwudzielnymi RHPDEdw 160				
		- kabli energetycznych	m	119,00		
31		- kabli teletechnicznych	m	73,00		
32		Razem	*		*	
33		Podatek Vat -23%	*		*	
34		Ogółem	*		*	

Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT

* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.