

Kosztorys

ul. Korsaka
jezdnia

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1		Roboty rozbiórkowe					
1 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie	m2	21			
2 d.1	D-01.02.04	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych bez ustojów	szt	1			
3 d.1	D.01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m3	2.76			
4 d.1	D.01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - dalsze 3km	m3	2.76			
2		Roboty ziemne					
5 d.2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m	320			
6 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	1024			
7 d.2	D-02.01.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat nr I-	m3	1024			

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
		IV) - dalsze 4 km				
3		Roboty branżowe				
8 d.3		Kompleksowe roboty mające na celu zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurą dwudzielną typu A160 (ręczne roboty w obrębie kabli, zakup rur oraz ich montaż oraz zasypanie gruntem zagęszczalnym miejsc wykopów wraz z jego zagęszczeniem do odpowiednich parametrów geotechnicznych, taśma ostrzegawcza) - zabezpieczenie sieci teletechnicznej	m	200		
4		Krawężniki, ściek				
9 d.4	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C16/20	m3	26.95		
10 d.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	591		
11 d.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	$16+2*7.7+13.3+6 = 50.70$		
12 d.4	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa zwykła - beton klasy C16/20 (0,048m3/mb)	m3	$0.048*49 = 2.35$		
13 d.4	D-08.01.01	Krawężniki kamienne o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	$19.5+29.5 = 49.00$		
14 d.4	D-08.01.01	Ława pod ściek - beton klasy C16/20 (0,087m3/mb)	m3	37.58		
15 d.4	D-05.03.23a	Ścieki uliczne z czterech rzędów kostki betonowej prostokątnej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej zaspoinowane zaprawą cementowo-piaskową	m	317		
5		Wpusty deszczowe z przykanalikami				

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
16 d.5	D-02.01.01	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)	m3	27.93		
17 d.5	D-03.02.01	Podłoża betonowe C12/15 o grubości 20 cm - pod wpustami	m3	$8*0.2*0.8*0.8 = 1.02$		
18 d.5	D-03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - pod przykanalikami	m3	$22.7*0.8*0.1 = 1.82$		
19 d.5	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu oraz rusztem D400	szt.	5		
20 d.5	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki	m	$5.3+1.4+1.3+1.4+1.4+1.4+1.5+9 = 22.70$		
21 d.5	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II ubijakami mechanicznymi	m3	21.69		
22 d.5	D-02.00.00	Piasek na wykonanie zasyпки	m3	21.69		
6		Jezdnia				
23 d.6	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2020		
24 d.6	D - 04.06.01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=5 MPa o gr. 15 cm	m2	2020		
25 d.6	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	m2	1893.20		
26 d.6	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	9		
27 d.6	D-03.02.01a	Płyty żelbetowe ze skrzynkami żeliwnymi włączowymi oraz płyty żelbetowe przejściowe na kominach komór i	kpl.	1		

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
		studzienek o śr. 1400 mm - przebudowa studni wodomierzowej w km 0+023,28				
28 d.6	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		3	
29 d.6	D-05.03.23a	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej szarej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m2		1893.00	
30 d.6	D-01.02.04	Remont cząstkowy chodników kostka betonowa na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - przełożenie zjazdów	m2		50	
7		Oznakowanie poziome i pionowe				
31 d.7	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		2	
32 d.7	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3	szt.		4	
8		Obsługa gedyzyjna				
33 d.8	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.		1	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: