

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - "ŚLEPY KOSZTORYS"
ROBOTY DROGOWE

Budowa jezdni na ul. Krańcowej w Ostrowie Wilkp., odcinek od km 0+000 do km 0+406,40

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	*	*	*	*
1	*	Projekt organizacji ruchu na czas budowy	*	ryczałt	*	
2	*	Koszty zabezpieczenia robót	*	ryczałt	*	
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
3	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe	km	0,41		
	D.01.02.01.	Wycinka krzewów	m ²	30,00		
	D.01.02.04.	Rozbiórka elementów dróg i ulic wraz z wywozem gruzu :				
4		1) rozbiórka płytek chodnikowych betonowych	m ²	30,00		
5		2) rozbiórka krawężnika betonowego	m	16,00		
6		3) rozbiórkanawierzchni umocnionej betonem (przyjęto grubość 15 cm)	m ²	12,00		
7		4) rozbiórka płytek kamiennych (zwrot właścicielowi)	m ²	3,00		

	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*
8	D.02.01.01.	Wykonanie wykopów w gruntach III - IV kat.			
9		a) nasyp niekontrolowany - zdjęcie i wywóz na „„„,odl km	m ³	2045,00	
10		b) roboty ziemne poprzeczne	m ³	174,00	
		c) wykopy (ukop gruntu) z przemieszczeniem w wbudowaniu w nasyp	m ³	117,00	
11	D.02.03.01.	Formowanie i zagęszczenie nasypów			
12		a) roboty ziemne z zakupem i dowozem gruntu kat.I,II z dokopu z odl. km	m ³	65,00	
13		b) formowanie i zagęszczenie nasypów	m ³	356,00	
		c) plantowanie terenu przyległego	m ²	277,00	
		PODBUDOWY	*	*	*
14	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie koryta w gruntach kat. II-IV	m ²	2946,00	
15	D.04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych:	m ²	4112,00	
16		- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m ²	2056,00	
17		- skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m ²	2056,00	
		- skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych			
18	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5 grub. 20 cm	m ²	2056,00	
19		Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4, grubość 10 cm	m ²	2056,00	
20	D.04.07.01.	Podbudowa z betonu asfaltowego - AC 16P 50/70 warstwa grubości 8 cm	m ²	2056,00	
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	*	*	*
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S 50/70			

21		warstwa ścierna grubości 4 cm		m ²	2056,00	*	*
	D.06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		*			*
22	D.06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą - grubość warstwy humusu 10 cm		m ²	277,00		
	D.07.00.00.	OZNAKOWANIE DRÓG		*			*
	D.07.02.01.	Oznakowanie pionowe					
23		- nowe znaki konwencjonalne		szt.	5,00		
24		- demontaż znaków		szt.	3,00		
	D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC		*			*
	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wraz z ławą betonową (C12/15):					
25		- 15x30cm		m	835,00		
		Wykonanie ścieku przykrawężnikowego szer. 20 cm z dwu rzędów kostki bet. grub. 8 cm szarej typ cegła na ławie betonowej o gr. 30 cm z betonu C12/15					
26	D.08.05.01			m	408,00		

	D.10.00.00.	INNE ROBOTY	*		*	*
27	Bez. Specyf.	Zabezpieczenie kabli energetycznych rurą RHDPE dw 110/6,3	m	15,00		
28	Bez. Specyf.	Regulacja wysokościowa studni i zaworów				
29		- zawory gazowe i wodociągowe	szt.	18,00		
30		-studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej	szt.	9,00		
		-studnie telekomunikacyjne	szt.			
31	Bez. Specyf.	Inwentaryzacja powykonawcza robót	szt.	1,00		
32	Bez. Specyf.	Regulacja wysokościowa zjazdów do posesji	kpl.	4,00		
33		Razem	*	*	*	*
34		Podatek Vat -23%	*	*	*	*
35		Ogółem	*	*	*	*

Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT

* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.