

Kosztorys ofertowy

ul Lipowa - chodnik
strona wschodnia

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
.ul. Okólna - chodnik						
1		Roboty ziemne				
1 d.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.200		
2 d.1	D.04.01.01	Roboty ziemne - wykonanie koryta głębokości 20 cm	m2	340		
3 d.1	D.04.01.01	Roboty ziemne - wykonanie koryta głębokości 25 cm	m2	108		
4 d.1	D.04.01.01	Transport urobku z robót ziemnych na odl. do 4 km wraz z kosztem składowania	m3	95		
2		Chodnik i zjazdy				
5 d.2	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II	m2	448		
6 d.2	D.04.05.01	Warstwa ulepszanego podłoża z piasku stabilizowanego cementem C 3/4 z dowozem - grub. 10 cm	m2	340		
7 d.2	D.04.05.01	Warstwa ulepszanego podłoża z piasku stabilizowanego cementem C 3/4 z dowozem - grub. 15 cm	m2	108		
8 d.2	D.05.03.23	Chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm (kostka szara)	m2	310		
9 d.2	D.05.03.23	Chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm (kostka szara) - materiał z rozbiórki	m2	30		
10 d.2	D.05.03.23	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm (kostka kolor grafitowy)	m2	108		
11 d.2	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grub. 10 cm z wyp.spoin piaskiem	m	72		
12 d.2	D.08.03.01	Ława pod obrzeża betonowa z oporem C12/15	m3	2.88		
13 d.2	D.08.03.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	63		

14 d.2	D.08.03.01	ława pod obrzeża betonowa z oporem C12/15	m3	3.78		
3		Roboty wykończeniowe				
15 d.3		Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	5		
16 d.3		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	9		
4		Pozostałe roboty				
17 d.4		opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
18 d.4		inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	kpl	1.00		
19 d.4		ułożenie rury arot A 160 PS na zjazdach (wykop+wymiana gruntu+zasypanie wykopu z zagęszczeniem	m	80		
5		Roboty rozbiórkowe				
20 d.5	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej (w tym 30 m2 do ponownego wbudowania)	m2	42		
21 d.5	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych	m2	51		
22 d.5	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z trylinki	m2	2		
23 d.5	D.01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych wraz z ławą betonową	m2	63		
24 d.5	D.01.02.04	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z kosztem składowania	m3	9.47		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: