

Kosztorys

ul. Mertki - parking

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ul. Mertki - parking						
1		Roboty ziemne i nawierzchnia parkingu				
1 d.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	ha	0.220		
2 d.1	D.01.02.02	Rozebranie nawierzchni płyt betonowych sześciokątnych grub. 15 cm	m2	57.90		
3 d.1	D.01.02.02	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm i ław	m	65.80		
4 d.1	D.01.02.04	Wywóz gruzu na odległość 5 km łącznie z kosztem składowania	m3	11.70		
5 d.1	D.01.02.04	Usunięcie warstwy humusu o grub. 15 cm na odl. do 5 km	m2	2200		
6 d.1		Wywóz humusu wraz z kosztem składowania	m3	330		
7 d.1	D.02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowniczymi na odległość do 1 km	m3	748		
8 d.1	D.02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowniczymi na odległość do 1 km (pod przykanaliki)	m3	21.20		
9 d.1	D.02.01.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowniczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 4 km	m3	769.20		
10 d.1	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi pochodzącej z wykopu	m3	17.20		
11 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	769.20		
12 d.1	D.03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm D-03.02.01	m2	23.40		
13 d.1	D.03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki	m	23.40		
14 d.1	D.03.02.01	Nakładka In-situ	m	2.00		
15 d.1	D.03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	2.00		

16 d.1	D.03.02.01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	18		
17 d.1		Zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu - wycena własna	m3	18		
18 d.1	D.03.02.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	18		
19 d.1	D.01.03.07	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowyc	szt.	1		
20 d.1	D.01.03.07	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	5.0		
21 d.1	D.01.02.07	regulacja studni telekomunikacyjnych	szt	1		
22 d.1	D.08.01.01	ława pod krawężnik C 12/15	m3	18.56		
23 d.1	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	411.60		
24 d.1	D.08.03.01	Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	26.20		
25 d.1	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	1106.70		
26 d.1	D.04.05.01	Podłoża ulepszone z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1093.90		
27 d.1	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubość po zagęszczeniu 15 cm	m2	1093.90		
28 d.1	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej (kostka szara) - w obrębie jezdni	m2	705.20		
29 d.1	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej (kostka czerwona) - w obrębie parkingu i pasa postojowego	m2	368.70		
30 d.1	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej (kostka kolor grafit) - chodnik	m2	32.80		
31 d.1		Plantowanie nawierzchni z gruntu rodzimego	m2	1094.30		
32 d.1		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	6.00		
33 d.1		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2	szt.	8.00		
34 d.1		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	kpl	1		

35 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
36 d.1		Zabezpieczenie kabla energetycznego rurą ochronną dwudzielną typu A 160/PS SST D-10.10.00	m	15		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: