

## Kosztorys ofertowy

ul. Okólna  
chodnik

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>.ul. Okólna - chodnik</b>						
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
1 d.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.090		
2 d.1	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu grub. 30 cm wraz z wywozem na odl. do 5 km	m2	189		
3 d.1	D.02.01.01	Wykopy z przemieszczeniem i wbudowaniem w nasyp (grunt kat II-III)	m3	12.70		
4 d.1	D.02.03.01	Wykonanie nasypów - dokop gruntu kat I-II z dowozem i wbudowaniem w nasyp, formowanie i zagęszczanie nasypów	m3	28.81		
5 d.1	D.02.03.01	Plantowanie skarp kat. I-III	m2	189		
<b>2</b>		<b>Chodnik i zjazdy</b>				
6 d.2	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II	m2	180		
7 d.2	D.04.05.01	Warstwa ulepszanego podłoża z piasku stabilizowanego cementem C 3/4 z dowozem - grub. 10 cm	m2	133.40		
8 d.2	D.04.05.01	Warstwa ulepszanego podłoża z piasku stabilizowanego cementem C 3/4 z dowozem - grub. 15 cm	m2	46.60		
9 d.2	D.05.03.23	Chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm (kostka szara)	m2	133.40		
10 d.2	D.05.03.23	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm (kostka kolor grafitowy)	m2	46.60		
11 d.2	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grub. 10 cm z wyp.spoin piaskiem	m	70.7		
12 d.2	D.08.03.01	Ława pod oporniki i obrzeża betonowa z oporem C12/15	m3	1.73		
13 d.2	D.08.03.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m	9.3		
<b>3</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
14 d.3		Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	2		
15 d.3		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	3		

4	<b>Pozostałe roboty</b>				
16 d.4		opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00	
17 d.4		inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	kpl	1.00	
18 d.4		ułożenie rury arot A 160 PS na zjazdach (wykop+wymiana gruntu+zasypanie wykopu z zagęszczeniem	m	27	
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					
<b>Podatek VAT</b>					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					

**Słownie:**