

## Kosztorys ofertowy

ul. Okólna  
-ścieżka rowerowa

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>ul. Okólna - ścieżka rowerowa</b>						
<b>1</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
1 d.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.520		
2 d.1	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu grub. 30 cm wraz z wywozem na odl. do 5 km	m2	1230		
3 d.1	D.02.01.01	Wykopy z przemieszczeniem i wbudowaniem w nasyp (grunt kat II-III)	m3	12.70		
4 d.1	D.02.03.01	Wykonanie nasypów - dokop gruntu kat I-II z dowozem i wbudowaniem w nasyp, formowanie i zagęszczanie nasypów	m3	167.10		
5 d.1	D.02.03.01	Plantowanie skarp kat. I-III	m2	188.50		
<b>2</b>		<b>ścieżka rowerowa</b>				
6 d.2	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II	m2	1201		
7 d.2	D.04.05.01	Warstwa ulepszanego podłoża z piasku stabilizowanego cementem C 3/4 z dowozem - grub. 10 cm	m2	1090		
8 d.2	D.04.05.01	Warstwa ulepszanego podłoża z piasku stabilizowanego cementem C 3/4 z dowozem - grub. 15 cm	m2	70		
9 d.2	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 grub. 10 cm	m2	1160		
10 d.2		Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m2	1160		
11 d.2	D.05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna - AC8S 50/70 grub. 4 cm	m2	1160		
12 d.2	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grub. 10 cm z wyp.spoin piaskiem	m	480		
13 d.2	D.08.03.01	ława pod oporniki i obrzeża i krawężnik betonowa z oporem C12/15	m3	11.58		
14 d.2	D.08.03.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m	40		
15 d.2	D.08.03.01	Krawężniki betonowe 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	35		
<b>3</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>				

16 d.3		Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	10.00		
17 d.3		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	9.00		
18 d.3		Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt.	5.00		
<b>4</b>		<b>Pozostałe roboty</b>				
19 d.4		opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
20 d.4		inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	kpl	1.00		
21 d.4	D.07.02.01`	Montaż znaków drogowych ze słupkami (przejście dla pieszych)	szt	10.00		
22 d.4	D.07.02.01`	Oznakowanie poziome farba akrylową białą	m2	50		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**