

Kosztorys ofertowy

ul. Piłsudskiego
ścieżka rowerowa

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty pomiarowe, ziemne				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m	202.5		
2 d.1	D-02.01.01 D-04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m3	118		
3 d.1	D-02.01.01 D-04.01.01	Dodatek za dalsze 4 km transportu urobku	m3	118		
4 d.1		koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	118		
2		Roboty rozbiórkowe				
5 d.2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2	35		
6 d.2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50x5	m2	28		
7 d.2	D-01.02.04	Rozebranie ław betonowych	m3	9.14		
8 d.2	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30	m	203		
9 d.2	D-01.02.04	Wywóz materiałów z rozbiórki na odl. do 5 km	m3	22.47		
10 d.2	D-01.02.04	Koszt składowania materiałów z rozbiórki	m3	22.47		
3		Ścieżka rowerowa				
11 d.3	D-08.01.01	Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton klasy C12/15	m3	9.14		
12 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30 cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	203		
13 d.3	D-08.01.01	Ława pod obrzeża betonowa z oporem - beton klasy C12/15	m3	6.51		
14 d.3	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	210		

15 d.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	593.90		
16 d.3	D - 04.06.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa, warstwa gr.10 cm	m2	593.90		
17 d.3	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm	m2	593.90		
18 d.3	D-04.03.01	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,8 kg/m ² ?	m2	593.90		
19 d.3	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych	szt.	1		
20 d.3	D-05.03.05	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm	m2	593.90		
4	Oznakowanie					
21 d.4	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	4.00		
22 d.4	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - informacyjne o pow. do 0.3 (I generacja)	szt.	4.00		
5	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót					
23 d.5	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: