

Kosztorys ofertowy

ul. Pomorska
kanał deszczowy

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Pomorska						
1		kanalizacja				
1 d.1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym SST D-01.00.00 i D-00.00.00	km	0.426		
2 d.1		Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	820.60		
3 d.1		Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III) SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	92.24		
4 d.1		Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - dalsze 6 km SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	912.84		
5 d.1		Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,5 m kat.gr.I-II SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	224.60		
6 d.1		Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	524.03		
7 d.1		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m3	748.63		
8 d.1		zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu	m3	748.63		
9 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	912.84		
10 d.1		Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m2	553.80		

11 d.1	Kanały z rur z jednorodnego materiału PEHD SN8 DN 400/455 mm łączonych kielichowo na uszczelkę SST D-03.02.01 i D-00.00.00	m	426		
12 d.1	Studnie kanalizacyjne z jednorodnego materiału PEHD SN8 Dn 1200 kompletne (do 2m) SST D-03.02.01 i D-00.00.00	studnia	16		
13 d.1	Studnia z elementów betonowych DN 1500mm- nadbudowa na istniejącym przepuście DN 600m SST D-03.02.01 i D-00.00.00	studnia	1		
14 d.1	Osadnik szlamowy 1200/1,2 m3 SST D-03.02.01 i D-00.00.00	kpl	1		
15 d.1	Montaż klapy zwrotnej tworzywowej DN 400 SST D-03.02.01 i D-00.00.00	kpl	1		
16 d.1	Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1.00		
17 d.1	Monitoring powykonawczy kamerą	m	426		
18 d.1	Zabezpieczenie ścian wykopów szalunkiem skrzynkowym	m2	680		
19 d.1	Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1.00		
20 d.1	Ułożenie węża drenarskiego śr 90 mm w gotowym wykopie - wycena własna	m	426		
21 d.1	pompowanie wody	godz	80		
22 d.1	Igłofiltry z rurą wplukującą o śr 50 mm wplukiwaną bezpośrednio w grunt bez obsypki do gł 4 m	szt	50		
23 d.1	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych grub. do 15 cm	m2	1720		
24 d.1	Transport płyt na odl. do 2 km	m3	258		
25 d.1	Wykonanie koryta z transportem urobku i kosztem składowania	m2	1720		
26 d.1	Układanie płyt z rozbiórki na podsypce piaskowej grub. 10 cm	m2	1720		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: