

Kosztorys ofertowy

Poniatowskiego
jezdni, chodnik po stronie południowej i ścieżka rowerowa

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Rozbiórki				
1 d.1	D-02.00.01	Rozbieranie czasowych dróg kołowych z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 sztuki do 3 m2	m2	430		
2 d.1	D-02.00.01	Przewóz płyt żelbetowych na odległość do 10 km po drodze o nawierzchni kl. I wraz z wyładunkiem w miejsce wskazane przez Inwestora	m3	64		
3 d.1	D - 08.01.01	Ręczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej - kostka betonowa	m2	51		
4 d.1	D - 08.01.01	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	36		
5 d.1		Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą	m	43		
6 d.1		Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie	m2	116		
7 d.1		Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 30 cm	m2	116		
8 d.1	D.01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m3	43.32		
2		Roboty ziemne				
9 d.2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m	315		
10 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m3	1601.12		
11 d.2	D-02.01.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) - dalsze 6km	m3	1601.12		
3		Krawężnik, ściek				
12 d.3	D-08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	665.60		
13 d.3	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,04m3/mb)	m3	26.62		
14 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	340.80		

15 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	324.80		
16 d.3	D-08.01.01	Ława pod ściek	m3	6.17		
17 d.3	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ściek szer. 20cm	m2	26.60		
4		Odwodnienie drogi				
18 d.4	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m3	63.26		
19 d.4	D-02.01.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) - dalsze 9km	m3	63.26		
20 d.4	D-03.02.01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m3	6.22		
21 d.4	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki	m	38.90		
22 d.4	D-03.02.01	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm	szt	4		
23 d.4	D-03.02.01	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	10		
24 d.4	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi	m3	58		
25 d.4	D-02.00.00	Zakup i dowóz piaseku na wykonanie nasypów	m3	58		
5		Jezdnia				
26 d.5	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	m2	1983.80		
27 d.5	D-04.05.01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa o gr. 15 cm	m2	1983.80		
28 d.5	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. o gr. 20 cm	m2	1957.20		
29 d.5	D-04.03.01	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,8 kg/m2	m2	1957.20		
30 d.5	D-05.03.05	Warstwa wiążąca z AC 11W gr. 7cm	m2	1957.20		
31 d.5	D-04.03.01	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?	m2	1957.20		
32 d.5	D-05.03.05	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	7		
33 d.5	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	10		

34 d.5	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z AC 11S o gr. 5cm	m2	1957.20		
6		Ścieżka rowerowa				
35 d.6	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	288.48		
36 d.6	D-02.01.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) - dalsze 9km	m3	288.48		
37 d.6	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	721.20		
38 d.6	D-04.05.01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr. 10 cm	m2	721.20		
39 d.6	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. o gr. 20 cm	m2	26.3		
40 d.6	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. o gr. 15 cm	m2	694.9		
41 d.6	D-04.03.01	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,8 kg/m2	m2	721.20		
42 d.6	D-05.03.05	Warstwa wiążąca z AC 11W gr. 4cm	m2	26.3		
43 d.6	D-04.03.01	Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?	m2	721.20		
44 d.6	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z AC 11S o gr. 5cm	m2	694.90		
45 d.6	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z AC 11S o gr. 4cm	m2	26.3		
7		Roboty branżowe				
46 d.7	D-01.03.04	Kompleksowe roboty mające na celu zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurą dwudzielną typu A160 (ręczne roboty w obrębie kabli, zakup rur oraz ich montaż oraz zasypanie gruntem zagęszczalnym miejsc wykopów wraz z jego zagęszczeniem do odpowiednich parametrów geotechnicznych,taśma ostrzegawcza) - analogia.	m	140.30		
8		Zjazdy z kostki betonowej				
47 d.8	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	35.32		
48 d.8	D-02.01.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) - dalsze 5km	m3	35.32		
49 d.8	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,04m3/mb)	m3	4.48		
50	D-08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm	m	112.00		

d.8		na podsypce cementowo-piaskowej				
51 d.8	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	88.3		
52 d.8	D-04.06.01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr 10 cm	m2	88.3		
53 d.8	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie o gr. 15 cm	m2	48.20		
54 d.8	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie o gr. 20 cm	m2	39.80		
55 d.8	D-05.03.23a	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	88.40		
9		Chodnik				
56 d.9	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m3	151.32		
57 d.9	D-02.01.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) - dalsze 5km	m3	151.32		
58 d.9	D-08.01.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	562.30		
59 d.9	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	504.4		
60 d.9	D-04.06.01	Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5 MPa o gr 10 cm	m2	504.4		
61 d.9	D-05.03.23a	Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	504.40		
62 d.9	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	3		
10		Roboty wykończeniowe				
63 d.10	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	15		
64 d.10	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3	szt.	20		
65 d.10	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów	szt.	4		
66 d.10	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie	m2	26.68		
67 d.10	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m2	32		

11		Obsługa gedyzyjna			
68 d.11	D-01.01.01	Inwentaryzacja powykonawcza całości robót	szt.	1	
12		Układanie płyt z rozbiórki			
69 d.12		Układanie czasowych dróg kołowych z płyt z rozbiórki z wykonaniem koryta na pdsypce piaskowej grubości 10 cm	m2	430	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: