

Kosztorys ofertowy

ul. Pruślińska chodnik

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
chodnik ul. Pruślińska						
1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce piaskowej	m2	148.00		
2 d.1	D 0-1.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	31.90		
3 d.1	D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych grub. 12 cm	m2	27.90		
4 d.1	D 01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych i ław	m	5		
5 d.1	D 01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na odl.do 6 km	m3	6.16		
6 d.1		Koszt składowania gruzu na wysypisku - wycena własna	m3	6.16		
2		Roboty pomiarowe i ziemne				
7 d.2	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinny	km	0.420		
8 d.2	D 02.01.01	Wykonanie wykopów z wywozem na odległość do 6 kmi	m3	207.00		
9 d.2		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	207		
3		Chodnik				
10 d.3	D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	702.80		
11 d.3	D 04.02.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm grub.po zagęszcz.	m2	702.80		
12 d.3	D 08.02.02	Chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej grub. 3 cm (kostka szara)	m2	702.80		
13 d.3	D 08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grub. 10 cm z wyp.spoim piaskiem	m	325.70		
4		krawężnik				

14 d.4	D.08.01.01	ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15	m3	0.33		
15 d.4	D 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej (wymiana krawężnika)	m	5		
5		Zjazdy				
16 d.5	D 08.01.01	Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m	170.60		
17 d.5	D 08.01.01	ława pod oporniki betonowa z oporem C12/15	m3	7.68		
18 d.5	D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	186.20		
19 d.5	D 04.02.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 15 cm grub.po zagęszcz.	m2	186.20		
20 d.5	D 04.04.01	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm po zagęszczeniu	m2	186.20		
21 d.5	D 08.02.01	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej (kostka szara	m2	186.20		
6		Roboty wykończeniowe				
22 d.6	D 01.03.07	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	8.00		
23 d.6		Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurami arot A120 PS z odkopaniem i zasypaniem - wycena własna	m	10		
7		Pozostałe roboty				
24 d.7		opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
25 d.7		inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	m	420		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: