

Kosztorys ofertowy

ul. Radosna

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Radosna nawierzchnia jezdni						
1		Roboty ziemne, nawierzchnia jezdni i odwodnienie				
1 d.1	D 01.01.01 D 00.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.116		
2 d.1	D 01.02.04 D 00.00.00	Zdjęcie humusu (grubość 20 cm)	m2	475.10		
3 d.1		Wywóz humusu wraz z kosztem składowania	m3	95		
4 d.1	D 02.01.01 D 02.00.00 D 00.00.00	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	230		
5 d.1	D 02.01.01 D 02.00.00 D 00.00.00	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	23.00		
6 d.1	D 02.01.01 D 02.00.00 D 00.00.00	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 5 km	m3	253.00		
7 d.1		Umocnienie ścian wykopu szalunkiem skrzynkowym - wycena własna	m2	70		
8 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	253		
9 d.1	D 03.02.01 D 00.00.00	Formowanie i zagęszczanie nasypów z zakupionego i dowiezionego piasku	m3	132		
10 d.1	D 03.02.01 D 00.00.00	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	m2	15		
11 d.1	D 03.02.01 D 00.00.00	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki	m	15		
12 d.1	D 03.02.01 D 00.00.00	Wkładka in-situ o śr. zewn. 160 mm	szt	5.00		
13 d.1	D 03.02.01 D 00.00.00	Studzienki ściekowe uliczne betonowe śr 500 mm z żeliwnym wpustem deszczowym D 400	szt.	5		

14 d.1	D 03.02.01 D 00.00.00	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	23		
15 d.1	D 08.01.01 D 00.00.00	Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	23		
16 d.1	D 03.02.01 D 00.00.00	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	23		
17 d.1	D 08.01.01 D 00.00.00	Oporniki betonowe o wym.12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m	243.30		
18 d.1	D 08.01.01 D 00.00.00	ława pod krawężnik i ściek C 12/15	m3	16.94		
19 d.1	D 10.11.01 D 00.00.00	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	5.00		
20 d.1	D 10.11.01 D 00.,00.00	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	6.00		
21 d.1	D 10.11.01 D 00.00.00	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych	szt.	2.00		
22 d.1	D 04.05.01 D 00.00.00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	702.00		
23 d.1	D 04.01.01 D 00.00.00	Warstwa wzmacniająca z dowiezonego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm Rm= 5 MPa	m2	678.80		
24 d.1	D04.0600 D 00.00.00	Podbudowa z chudego betonu - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm Rm=7,5 MPa	m2	678.80		
25 d.1	D 05.03.23 D 00.00.00	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka szara)	m2	678.80		
26 d.1	D 05.03.23 D 00.00.00	ściek z kostki brukowej betonowej (2 rzędy) na podsypce cem - piaskowej	m2	23.20		
27 d.1	D 07.02.01 D 00.00.00	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	2		
28 d.1	D 07.02.01 D 00.00.00	Przymocowanie tablic znaków drogowych (A-40 -szt. 1, A-41 -szt.1)	szt.	2		
29 d.1		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	kpl	1.00		
30 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
31 d.1		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2	200		
32 d.1	D 01.03.04 D 00.00.00	Zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego rurą ochronną dwudzielną typu A 160/PS	m	10		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						

Ogółem wartość kosztorysowa robót	
-----------------------------------	--

Słownie: