

**TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - "ŚLEPY KOSZTORYS"**  
**Ścieżka rowerowa od ul. Poznańskiej do ul. Strumykowej w Pstrowie Wielkopolskim**  
**odcinek od km 0+259 do km 0+ 780**

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D.00.00.00</b>	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>	*	*	*	*
1	*	Zabezpieczenie robót	*	ryczałt	*	
	<b>D.01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*	*	*
2	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe	km	<b>0,52</b>		
3		mapa z inwentaryzacją powykonawczą	kpl	<b>1,00</b>		
4	D.01.02.02.	Zdjęcie warstwy humusu grubości 20 cm	m <sup>3</sup>	<b>536,00</b>		
	<b>D.02.00.00.</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	*		*	*
5	D.02.01.01.	Wykonanie wykopów w gruntach III - IV kat. przerzut poprzeczny	m <sup>3</sup>	<b>40,00</b>		
6	D.02.03.01.	Formowanie i zagęszczenie nasypów				
7		a) roboty ziemne z dowozem gruntu kat. II i wbud.w nasyp (zakup z dokopu)	m <sup>3</sup>	<b>450,00</b>		
8		b) formowanie i zagęszczanie nasypu	m <sup>3</sup>	<b>490,00</b>		
		c) plantowanie skarp	m <sup>3</sup>	<b>615,00</b>		
	<b>D.04.00.00.</b>	<b>PODBUDOWY</b>	*		*	*
9	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie koryta w gruncie kat. II-IV	m <sup>2</sup>	<b>1792,00</b>		
10	D.04.02.01	Ułożenie warstwy pospółki gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	<b>1563,00</b>		

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość		
11	D.04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych:				
12		- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m <sup>2</sup>	3126,00		
13		- skropienie warstwy wyrównawczej w ilości 1,2kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	782,00		
14		- skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m <sup>2</sup>	1563,00		
		- skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m <sup>2</sup>	782,00		
15	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu	m <sup>2</sup>	1563,00		
	<b>D.05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*		*	*
16	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego:				
17	a	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC8W 35/50 gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	1563,00		
	b	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4 cm	m <sup>2</sup>	1563,00		
	<b>D.06.00.00.</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	*		*	*
18	D.06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawa - gr. humusu 15 cm	m <sup>2</sup>	615,00		
19		Umocnienie poboczy pospółka gliniastą	m <sup>2</sup>	782,00		
	<b>D.08.00.00.</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	*		*	*
20	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wraz z ława z mieszanki związanej cementem C 12/15 - krawężnik 20x30 cm	m	1050,00		
	<b>D.10.00.00.</b>	<b>INNE ROBOTY</b>	*		*	*
21	Bez. Specyf.	Ułożenie geowłókniny separacyjno-filtrującej	m <sup>2</sup>	2553,00		
22		<b>Razem</b>	*		*	
23		<b>Podatek Vat 23 %</b>	*		*	
24		<b>Ogółem</b>	*		*	

Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT

\* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.