

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH - "ŚLEPY KOSZTORYS"
Ścieżka rowerowa od ul. Poznańskiej do ul. Strumykowej w Pstrowie Wielkopolskim
odcinek od km 0+259 do km 0+ 780

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	*	*	*	*
1	*	Zabezpieczenie robót	*	ryczałt	*	
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
2	D.01.01.01.	Roboty pomiarowe	km	0,52		
3		mapa z inwentaryzacją powykonawczą	kpl	1,00		
4	D.01.02.02.	Zdjęcie warstwy humusu grubości 20 cm	m ³	536,00		
	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	*		*	*
5	D.02.01.01.	Wykonanie wykopów w gruntach III - IV kat. przerzut poprzeczny	m ³	40,00		
6	D.02.03.01.	Formowanie i zagęszczenie nasypów	m ³	450,00		
7		a) roboty ziemne z dowozem gruntu kat. II i wbud.w nasyp (zakup z dokopu)	m ³	490,00		
8		b) formowanie i zagęszczanie nasypu	m ³	490,00		
		c) plantowanie skarp	m ²	615,00		
	D.04.00.00.	PODBUDOWY	*		*	*
9	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie koryta w gruncie kat. II-IV	m ²	1792,00		
10	D.04.02.01	Ułożenie warstwy pospolki gr. 10 cm	m ²	1563,00		

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość		
11	D.04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych:				
12		- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m ²	3126,00		
13		- skropienie warstwy wyrównawczej w ilości 1,2kg/m2	m ²	782,00		
14		- skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	1563,00		
15		- skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m ²	782,00		
15	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm	m ²	1563,00		
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	*		*	*
16	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego:				
17	a	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 4 cm	m ²	1563,00		
17	b	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 4 cm	m ²	1563,00		
	D.06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*		*	*
18	D.06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawa - gr. humusu 5 cm	m ²	615,00		
19		Umocnienie poboczy pospółka gliniastą	m ²	782,00		
	D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC	*		*	*
20	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wraz z ława z mieszanki związanej cementem C 12/15 - krawężnik 20x30 cm	m	1050,00		
	D.10.00.00.	INNE ROBOTY	*		*	*
21	Bez. Specyf.	Ułożenie geowłókniny separacyjno-filtrującej	m ²	2553,00		
22		Razem	*		*	
23		Podatek Vat 23 %	*		*	
24		Ogółem	*		*	

Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT

* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.