

## Kosztorys ofertowy

ul. Świetlicowa + łącznik  
pomiędzy ul. Świetlicową i ul. Sportową)  
-kanalizacja deszczowa

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Świetlicowa + łącznik</b>						
1		<b>Odcinek KD5</b>				
1 d.1	D.03.02.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.460		
2 d.1	D 03.02.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	2016		
3 d.1	D 03.02.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III) odl.1 km	m3	224		
4 d.1	D 03.02.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 6 km	m3	1158		
5 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	1158		
6 d.1		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	720		
7 d.1	D 03.02.01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,5 m kat.gr.I-II z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m	m3	1802		
8 d.1	D 03.02.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	1802		
9 d.1	D 03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	m2	440.77		
10 d.1	D 03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm (pod rury sr 1400 i studnie)	m2	296.5		
11 d.1	D 03.02.01	Kanały z rur PVC klasy S lite łączone na wcisk o śr. 315 mm	m	169.50		
12 d.1	D 03.02.01	Kanały z rur PVC klasy S lite łączone na wcisk o śr. 400 mm	m	182.60		

13 d.1	D 03.02.01	Kanały z rur żelbetowych łączonych na uszczelkę gumową o śr. 1400 mm	m	107.8		
14 d.1	D 03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o śr. 1000 mm gł do 2.5 m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki kl D 400 z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem z wypełnieniem betonem	stud.	5.00		
15 d.1	D 03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o śr. 1000 mm gł do 3,5 m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki kl. D 400 z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem z wypełnieniem betonem	stud.	4.00		
16 d.1	D 03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o śr. 1200 mm gł do 3,5 m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki kl D 400 z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem z wypełnieniem betonem	stud.	1.00		
17 d.1	D 03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o śr. 2000 mm gł do 3,0 m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki kl. D400 z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem z wypełnieniem betonem	stud.	1.00		
18 d.1	D 03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o śr. 2000 mm gł do 4.5m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki kl. D400 z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem z wypełnieniem betonem	stud.	1.00		
19 d.1		Umocnienie wykopów szalunkiem w gruntach nawodnionych	m2	2473		
20 d.1	D 03.02.01	Inwentaryzacja powykonawcza robót	m	460		
21 d.1		Igłofiltry o śr.do 50 mm montowane w uprzednio wplukanej rurze obsadowej z obsypką na głębok.do 4 m - wycena własna	szt.	460		
22 d.1		Pompowanie wody - wycena własna	godz.	294		
23 d.1		Monitoring powykonawczy kamerą - wycena własna	m	460		
24 d.1		Ułożenie w wykopie węża drenarskiego śr 80 mm z włączeniem do studni rewizyjnych na kanale deszczowym - wycena własna	m	460		
25 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
<b>2</b>		<b>Łącznik ( pomiędzy ul. Świetlicową i ul. Sportową )</b>				

26 d.2	D 03.02.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.087		
27 d.2	D 03.02.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	882.00		
28 d.2	D 03.02.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III) odl.1 km	m3	98.50		
29 d.2	D 03.02.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 6 km	m3	490.00		
30 d.2		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	490.00		
31 d.2		Zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu - wycena własna	m3	269.29		
32 d.2	D 03.02.01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 4.5 m kat.gr.I-II z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m	m3	759.29		
33 d.2	D 03.02.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	759.29		
34 d.2	D 03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm (pod rury sr 1400 i studnie)	m2	121.80		
35 d.2	D 03.02.01	Kanały z rur żelbetowych łączonych na uszczelkę gumową o śr. 1400 mm	m	87		
36 d.2	D 03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o śr. 2000 mm gł do 4,5 m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki kl. D400 z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem z wypełnieniem betonem	stud.	1.00		
37 d.2		Umocnienie wykopów szalunkiem w gruntach nawodnionych - wycena własna	m2	713		
38 d.2	D 03.02.01	Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	m	87		
39 d.2		Igłofiltry o śr.do 50 mm montowane w uprzednio wplukanej rurze obsadowej z obsypką na głębok.do 4 m - wycena własna	szt.	87		
40 d.2		Pompowanie wody - wycena własna	godz.	40		
41 d.2		Monitoring powykonawczy kamerą - wycena własna	m	87		

42 d.2		Ułożenie w wykopie węża drenarskiego śr 80 mm z włączeniem do studni rewizyjnych na kanale deszczowym - wycena własna	m	87		
43 d.2		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**