

Kosztorys

ul. Świetlicowa
kanalizacja deszczowaj

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Świetlicowa						
1		Odcinek KD6				
1 d.1	D.03.02.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.205		
2 d.1	D 03.02.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	394.05		
3 d.1	D 03.02.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III) odl.1 km	m3	30.73		
4 d.1	D 03.02.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 6 km	m3	172.53		
5 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	172.53		
6 d.1		Zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu - wycena własna	m3	126.35		
7 d.1	D 03.02.01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,5 m kat.gr.I-II z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m	m3	378.60		
8 d.1	D 03.02.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	378.60		
9 d.1	D 03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	m2	205		
10 d.1	D 03.02.01	Kanały z rur PVC klasy S lite łączone na wcisk o śr. 315 mm	m	205		
11 d.1	D 03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o śr. 1000 mm gł do 1.5 m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki kl D 400 z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem z wypełnieniem betonem	stud.	3.00		
12 d.1	D 03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o śr. 1000 mm gł do 2 0 m w gotowym	stud.	3.00		

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
		wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki kl. D 400 z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem z wypełnieniem betonem				
13 d.1	D 03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o śr. 1200 mm gł do 1,5 m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym typ ciężki kl D 400 z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem z wypełnieniem betonem	stud.	1.00		
14 d.1		Umocnienie wykopów szalunkiem w gruntach nawodnionych	m2	510.00		
15 d.1	D 03.02.01	Inwentaryzacja powykonawcza robót	m	205.00		
16 d.1		Igłofiltry o śr.do 50 mm montowane w uprzednio wplukanej rurze obsadowej z obsypką na głębok.do 4 m - wycena własna	szt.	100		
17 d.1		Pompowanie wody - wycena własna	godz.	120		
18 d.1		Monitoring powykonawczy kamerą - wycena własna	m	205		
19 d.1		Ułożenie w wykopie węża drenarskiego śr 80 mm z włączeniem do studni rewizyjnych na kanale deszczowym - wycena własna	m	205		
20 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: