

Kosztorys ofertowy

ul. Szembekowej- jezdnia

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Szembekowej - jezdnia						
1		Roboty ziemne i nawierzchnia jezdni				
1 d.1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym SST: D-01.01.01	km	0.180		
2 d.1		Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej D-01.02.04	m2	7.20		
3 d.1		Ręczne rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm D-01.02.04	m2	11.90		
4 d.1		Rozebranie znaku pionowego ze słupkiem D-01.02.04	szt	1		
5 d.1		Wywóz gruzu na odległość 5 km łącznie z kosztem składowania D-01.02.04	m3	0.6		
6 d.1		Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km: D-02.00.00 D- 02.01.01 i D-00.00.00	m3	847.90		
7 d.1		Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km D-02.01.01	m3	38.5		
8 d.1		Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 4 km D-02.01.01	m3	909.5		
9 d.1		Formowanie i zagęszczanie nasypów z dowiezionego piasku D-02.03.01	m3	521.2		
10 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	909.5		
11 d.1		Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm D-03.02.01	m2	38.5		
12 d.1		Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki D-03.02.01	m	38.5		
13 d.1		Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu D-03.02.01	szt.	8.00		
14 d.1		Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III .D-03.02.01	m3	38.5		
15 d.1		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	38.5		
16 d.1		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III SST: D-03.02.01	m3	38.5		
17		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów	szt.	5.00		

d.1		wodociągowych i gazowyc D-01.03.07				
18 d.1		Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych D-01.03.07	szt.	3.00		
19 d.1		regulacja studni telekomunikacyjnych D-01.03.07	szt	3		
20 d.1		ława pod krawężnik C 12/15 D-08.01.01	m3	14.00		
21 d.1		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej D- 08.01.01	m	215.10		
22 d.1		ława pod ściek C 12/15 D-08.01.01	m3	11.30		
23 d.1		Ściek z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka szara) - 3 rzędy D-08.05.01	m	141		
24 d.1		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV D-04.01.01	m2	898.00		
25 d.1		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubośćpo zagęszczeniu 20 cm D-04.04.02	m2	822		
26 d.1		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej (kostka szara) D-08.02.02	m2	822		
27 d.1		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych D-07.02.01	szt.	5.00		
28 d.1		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 D- 07.02.01	szt.	8.00		
29 d.1		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	km	0.180		
30 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
31 d.1		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m2	160		
32 d.1		Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurami arot dwudzielnymi A 120 PS	m	21		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: