

Kosztorys ofertowy

Armii Krajowej, Mylna

| Lp. | Nr spec.techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-----------|----------------|--|----------------|---------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Roboty pomiarowe | | | | |
| 1 d.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. | m | 458 | | |
| 2 | | Roboty rozbiórkowe | | | | |
| 2 d.2 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm | m | 917.48 | | |
| 3 d.2 | D-01.02.04 | Rozebranie chodnika 35x35x5 cm | m ² | 1801.55 | | |
| 4 d.2 | D-01.02.04 | Rozebranie ścieku przykrawężnikowego | m | 917.48 | | |
| 5 d.2 | D-01.02.04 | Rozebranie ławy betonowej (krawężnik i ściek) | m ³ | 82.54 | | |
| 3 | | Krawężniki, oporniki, obrzeża, ściek | | | | |
| 6 d.3 | D-08.01.01 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,04m ³ /mb ściek i 0,05m ³ /m krawężnik) | m ³ | 82.54 | | |
| 7 d.3 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 917.48 | | |
| 8 d.3 | D-02.01.01 | Wykonanie rowków pod obrzeża z wywozem gruntu | m | 1421.63 | | |
| 9 d.3 | D-08.03.01 | Ława pod obrzeże betonowa z oporem - beton klasy C12/15 (0,0439 m ³ /mb) | m ³ | 62.41 | | |
| 10 d.3 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe 8x30 cm o wymiarach cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 1421.63 | | |
| 11 d.3 | D-08.05.02 | Ściek z kostki betonowej ułożonej na płask - 2 rzędy na podsypce cementowo piaskowej | m | 917.47 | | |
| 4 | | Ścieżka rowerowa i chodnik i zjazdy | | | | |
| 12 d.4 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m ³ | 319.44 | | |
| 13 d.4 | | Koszt składowania urobku z robót ziemnych | m ³ | 319.44 | | |

| | | | | | | |
|-----------|------------|---|------|---------|--|--|
| 14 d.4 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 2171.76 | | |
| 15 d.4 | D-04.05.01 | Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa o gr. 10 cm (ścieżka rowerowa - 862,66 m2 + zjazdy - 114m2) | m2 | 976.66 | | |
| 16 d.4 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. o gr. 10 cm | m2 | 976.66 | | |
| 17 d.4 | D-04.03.01 | Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m2 | m2 | 862.66 | | |
| 18 d.4 | D-05.03.05 | Warstwa ściernalna z AC 8S o gr. 5cm 50/70 | m2 | 862.66 | | |
| 19 d.4 | D-04.02.01 | Warstwa odcinająca z piasku gruboziarnistego grub. 10 cm | m2 | 1081.10 | | |
| 20 d.4 | D-05.03.23 | chodnik z kostki betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce piaskowej (w tym zjazdy 114m2) | m2 | 679.54 | | |
| 21 d.4 | D-05.03.23 | chodnik z kostki bezfazowej -szarej grub. 6 cm na podsypce piaskowej | m2 | 629.56 | | |
| 5 | | Oznakowanie | | | | |
| 22 d.5 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 12 | | |
| 23 d.5 | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 | szt. | 12 | | |
| 6 | | Jezdnia | | | | |
| 24 d.6 | | Cięcie nawierzchni - grub. 6 cm | m | 917.47 | | |
| 25 d.6 | D-03.03.11 | frezowanie nawierzchni bitumicznej grub. 6 cm | m2 | 607.80 | | |
| 26 d.6 | | Wyrównanie istniejącej podbudowy - mieszanką bitumiczną mineralno asfaltową | t | 26 | | |
| 27 d.6 | D-04.03.01 | Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,8 kg/m2 | m2 | 607.80 | | |
| 28 d.6 | | warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC 8S grub. 4 cm 50/70 | m2 | 607.80 | | |
| 7 | | Regulacja urządzeń | | | | |
| 29 d.7 | | Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych | szt | 12 | | |
| 30 d.7 | | Regulacja studni telekomunikacyjnych | szt | 5 | | |
| 8 | | Sygnalizacja świetlna | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------|--|------|---|--|--|
| 31 d.8 | | Wykonanie (budowa i uruchomienie acyklicznej, akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej w oparciu o wymagania określone w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia podłączenie sygnalizacji do przyłącza teletechnicznego z systemem monitoringu Miejskiego Zarządu Dróg, pomiary elektryczne, obsługę geodezyjną prowadzonych robót wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji | kpl | 1 | | |
| 32 d.8 | D-01.01.01 | Inwentaryzacja powykonawcza | szt. | 1 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: