

Kosztyorys ofertowy

ul. Batorego - chodnik

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	0.215		
2 d.1		Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	8.6		
3 d.1		Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	18.52		
4 d.1		Rozebranie nawierzchni bitumicznej grub. 3 cm	m2	107.45		
5 d.1		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m3	20.19		
6 d.1		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył. - dod.za każdy nast.rozp. 1 km - dalsze 4km	m3	20.19		
7 d.1		Koszt składowania gruzu z rozbiórki - wycena własna	m3	20.19		
2		Krawężnik				
8 d.2		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.213		
9 d.2		Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	215		
10 d.2		Ława pod krawężniki betonowe z oporem	m3	9.67		
11 d.2		Opornik betonowy 12x25 na podsypce cementowom piaskowej	m	45		
12 d.2		Ława pod oporniki betonowe z oporem	m3	2.02		
3		Chodnik i zjazdy				
13 d.3		Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	81.74		

Kosztorys ofertowy

ul. Batorego -chodnik

14 d.3		Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II - dalsze 4km	m3	81.74		
15 d.3		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	81.74		
16 d.3		Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	560.08		
17 d.3		Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2	560.08		
18 d.3		podbudowa z betonu cementowego C 8/10 grub. 20 cm	m2	113.30		
19 d.3		Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	113.30		
20 d.3		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	446.78		
21 d.3		Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	2		
22 d.3		Regulacja zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	3		
23 d.3		Regulacja włączów kanałowych	szt	2		
24 d.3		Regulacja hydrantów	szt	1		
25 d.3		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
26 d.3		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	kpl	1.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: