

Kosztorys ofertowy

ul. Brzoskwiniowa

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Brzoskwiniowa- jezdnia						
1		Roboty rozbiórkowe				
1 d.1	D-10.10.01	Rozebranie krawężników betonowychulicznych na podbudowie cementowo - piaskowej	m	25.70		
2 d.1	D-10.10.01	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych - grubość 4 cm	m2	20.50		
3 d.1	D-10.10.01	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego grub. warstwy 15 cm	m2	20.50		
4 d.1	D-10.10.01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem na odl. do 3 km	m3	6.67		
2		Roboty ziemne				
5 d.2	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.245		
6 d.2	D-02.01.01 D - 02.00.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km:	m3	878		
7 d.2	D-02.01.01 i D- 02.00.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	25.92		
8 d.2	D-02.01.01 i D- 02.00.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 4 km	m3	903.92		
9 d.2	D-02.00.01 i D- 02.01.02	Formowanie i zagęszczanie nasypów z dowiezionego piasku	m3	15		
10 d.2		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	903.92		
3		Odwodnienie jezdni				
11 d.3	D-03.00.00 i D- 03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	m2	27		
12 d.3	D-03.00.00 i D- 03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki	m	27		

13 d.3	D-03.00.00 i D- 03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	5.00		
14 d.3	D-02.00.01 i 02.01.02	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III .	m3	25.92		
15 d.3		Zakup i dowóz piasku na zasypywanie wykopu - wycena własna	m3	25.92		
16 d.3	D-02.01.02 i D- 02.00.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	25.92		
4		Regulacja urządzeń				
17 d.4		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	5		
18 d.4		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	7		
5		Konstrukcja jezdni				
19 d.5	D-04.00.00 i D- 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1758.10		
20 d.5	D-04.00.00 i D- 04.05.01	Warstwa wzmacniająca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa grub 15 cm (krawężnik)	m2	156.80		
21 d.5	D-04.00.00 i D- 04.05.01	Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa grub 15 cm (jezdnia i ściek)	m2	1601.50		
22 d.5	D-04.00.00 i D- 04.06.00	wykonanie podbudowy z betonu C8/10 grubość warstwy 20 cm (jezdnia i ściek)	m2	1601.50		
23 d.5	D-08.00.00 i D- 08.01.01b	ława pod krawężnik C 12/15	m3	40.19		
24 d.5	B - 08.00.00 i D- 08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	522.00		
25 d.5	D-08.05.00	Ściek z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka szara) - 3 rzędy	m2	74.50		
26 d.5	D-08.02.00	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej (jezdnia i ściek - kostka szara)	m2	1527		
6		Oznakowanie				
27 d.6	D-07.00.00 i D- 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	10		

28 d.6	D-07.00.01 i D- 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2	szt.	15		
29 d.6		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
7		Pozostałe roboty				
30 d.7		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	kpl	1.00		
31 d.7		Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m2	552		
32 d.7	D-10.00.00 i D- 10.10.00	Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurami dwudzielnymi HDPE 110/6,3	m	22		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: