

Koszty oferty

Czerwonych Kosynierów
jezdnia

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Czerwonych Kosynierów						
1		Jeźdźnia				
1 d.1	D-01.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.176		
2 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	534.25		
3 d.1	D-02.01.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 4 km	m3	534.25		
4 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	534.25		
5 d.1	D-02.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - pobocza	m2	230		
2		Roboty rozbiórkowe				
6 d.2		Rozbieranie czasowych dróg kołowych z płyt żelbetowych z płyt żelbetowych pełnych o pow. do 3 m2	m2	148.00		
7 d.2		Przewóz płyt na odl. do 3 km	m3	22.20		
8 d.2		Wykonanie koryta pod czasowe drogi kołowe	m2	148		
9 d.2		Podsypka piaskowa grub. 10 cm (pod płyty)	m2	148		
10 d.2		Układanie czasowych płyt drogowych (materiał z rozbiórki)	m2	148		
11 d.2		Rozebranie nawierzchni z masmineralno bitumicznych grub. 8 cm	m2	38		
12 d.2	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni bitumicznej grub 8 cm - wycena własna	m	11		
13 d.2		Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 15 cm	m2	38		
14 d.2	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 5 km	m3	3.40		
15 d.2	D-01.02.04	Koszt składowania gruzu z rozbiórki	m3	3.40		

Kosztyorys ofertowy

Czerwonych Kosynierów
jezdni

16 d.2	D-01.02.04	Demontaż studziwek ściekowych	m3	1		
17 d.2	D-01.02.04	Rozebranie płyt betonowych 50x50x7 cm (regulacja wysokościowa chodnika)	m2	26		
18 d.2		Ułożenie płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej grub. 5 cm (materiał z rozbiórki) na podsypce piaskowej grub. 5 cm	m2	26		
19 d.2		podbudowa z kruszywa łamanego grub. 15 cm	m2	38		
20 d.2		Remont częściowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową w ul. Chłapowskiego	t	1.10		
3		Roboty rozbiórkowe i odtworzenie nawierzchni ul. Bema				
21 d.3		Rozebranie nawierzchni z masmineralno bitumicznych grub. 12 cm	m2	10		
22 d.3	D-01.02.04	Cięcie nawierzchni bitumicznej grub 12 cm - wycena własna	m	10		
23 d.3	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 20 cm	m2	20		
24 d.3	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 5 km	m3	2		
25 d.3	D-01.02.04	Koszt składowania gruzu z rozbiórki	m3	2		
26 d.3		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm (regulacja wysokościowa chodnika)	m2	10		
27 d.3		podbudowa z kruszywa łamanego grub. 20 cm	m2	20		
28 d.3		Remont częściowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową	t	2.85		
29 d.3		Podsypka piaskowa grub. 10 cm	m2	10		
30 d.3		Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm - materiał z rozbiórki	m2	10		
4		Odwodnienie ulicy				
31 d.4	D-03.02.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	10.94		
32 d.4	D-03.02.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 4 km	m3	10.94		

Kosztyorys ofertowy

Czerwonych Kosynierów
jezdnia

33 d.4		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	10.94		
34 d.4	D-03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	m2	9		
35 d.4	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm klasy S	m	9		
36 d.4	D-03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	3		
37 d.4	D-03.02.01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	8.56		
38 d.4	D-03.02.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	8.56		
39 d.4		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	8.56		
5		jezdnia				
40 d.5	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej wibroprasowane	m	356		
41 d.5	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej wibroprasowane	m	11		
42 d.5	D-08.01.01	ława pod krawężniki betonowa z oporem C 12/15	m3	15.47		
43 d.5	D-08.01.01	ława betonowa pod ściek zwykła C 12/15	m3	10.68		
44 d.5	D-08.05.02	ścieki uliczne z trzech rzędów kostki betonowej na płask na podsypce cem.piaskowej - szer.30 cm	m	157		
45 d.5	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	986.60		
46 d.5	D-04.05.01	Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm 2,5 MPa - wycena własna	m2	986.60		
47 d.5	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego -0/31 o grub.po zagęszcz. 20 cm	m2	850.50		
48 d.5	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm na opodsypce cementowo - piaskowej grub. 3 cm	m2	850.50		
49 d.5		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	9		
50 d.5		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	3		
51 d.5	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	1.00		

Kosztorys ofertowy

Czerwonych Kosynierów
jezdnia

52 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. ponad 0.3 m2	szt.	1.00		
53 d.5		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	km	0.176		
54 d.5		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
6		Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych				
55 d.6	D-01.03.04	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III przy szer. dna wykopu i gł 0.8	m	20		
56 d.6	D-01.03.04	Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty grubość podłoża 10 cm	m2	16		
57 d.6	D-01.03.04	Rura osłonowa t. AROT przy śr zewn. rur 110 mm	m	20		
58 d.6	D-01.03.04	Ręczne zasypanie rowów dla kabli w gruncie kat III, przy szer. dna wykopu do 0,6 m i gł. 0,8 (dowiezionym piaskiem)	m	20		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: