

Kosztyorys ofertowy

Czerwonych Kosynierów
kanalizacja deszczowa

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Czerwonych Kosynierów						
1		kanalizacja deszczowa				
1 d.1	D-03.02.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.147		
2 d.1	D-03.02.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	261.26		
3 d.1	D-03.02.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi (kat.gr.III)	m3	14.64		
4 d.1	D-03.02.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - dalsze 6 km	m3	275.90		
5 d.1	D-03.02.01	Rozebrania rur istniejącej kanalizacji deszczowej	m	81		
6 d.1	D-03.02.01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3,5 m kat.gr.I-II	m3	79.34		
7 d.1	D-03.02.01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	185.16		
8 d.1	D-03.02.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	185.16		
9 d.1		zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu	m3	264.50		
10 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	275.90		
11 d.1	D-0-3.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	m2	146.40		
12 d.1	D-03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm lite	m	146.40		
13 d.1	D-03.02.01	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 250 mm trójniki 315 mm/160 mm	szt	3		
14 d.1	D-03.02.01	Nakładka IN-SITU śr 160 mm	szt	3		

Kosztorys ofertowy

Czerwonych Kosynierów
kanalizacja deszczowa

15 d.1		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1		
16 d.1	D-03.02.01	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową lub inne o tych samych parametrach	szt	3		
17 d.1	D	Monitoring powykonawczy kamerą	m	146.40		
18 d.1	D-03.02.01	Zabezpieczenie ścian wykopów szalunkiem skrzynkowym	m2	439.20		
19 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1.00		
20 d.1		Ułożenie węża drenarskiego śr 90 mm w gotowym wykopie - wycena własna	m	146.40		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: