





ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DO ROZBIÓRKI

element	ilość	jednostka
jezdnia - nawierzchnia bitumiczna	143	m ²
jezdnia - nawierzchnia z betonowych płyt drogowych	148	m ²
zjazdy - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej	32	m ²
chodnik - nawierzchnia z betonowych płyt chodnikowych 50x50 cm	36	m ²
krawężnik betonowy	339	mb

- Legenda (rozbiórki):**
- nawierzchnia bitumiczna
 - betonowe płyty drogowe
 - betonowa kostka brukowa
 - betonowe płyty chodnikowe 50x50 cm
 - krawężnik betonowy

Miejski Zarząd Dróg
ul. Zamenhofa 2b
63-400 Ostrów Wielkopolski

Pracownia Projektowa
Infrastruktury Drogowej
Marcin Kasalka
ul. Staroprzyszłośćka 25, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 607 335 657, 505 281 941 fax. 62 594 40 12

styczeń 2014r.

8.0

SKALA 1:500

Przebudowa ul. Czerwonych Kosynierów w Ostrawie Wielkopolskim

PLAN ROZBIÓREK

mgr inż. Marcin Kasalka
WK/P/0305/POOD/11
Lpymetry do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

inż. Rafał Bober
mgr inż. Michał Nowak
mgr inż. Tomasz Dryjański

Projekt budowlany-wykonawczy