

Kosztyorys ofertowy

ul. Grawerska kd

| Lp. | Nr spec.techn. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|------------------------|----------------|---|-------------|--------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ul Grawerska kd | | | | | | |
| 1 | | roboty ziemne | | | | |
| 1 d.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0.227 | | |
| 2 d.1 | D.02.01.01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 333.42 | | |
| 3 d.1 | D.02.01.01 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III) odl.1 km | m3 | 26.25 | | |
| 4 d.1 | D.02.01.01 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 5 km | m3 | 359.67 | | |
| 5 d.1 | | Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna | m3 | 359.67 | | |
| 6 d.1 | | Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna | m3 | 323.40 | | |
| 7 d.1 | D.02.01.01 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II | m3 | 97.02 | | |
| 8 d.1 | D.02.02.01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 226.38 | | |
| 9 d.1 | | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III | m3 | 226.38 | | |
| 10 d.1 | D.03.02.01 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm | m2 | 260.52 | | |
| 2 | | Roboty konstrukcyjne | | | | |
| 11 d.2 | D.03.02.01 | Kanały z rur PVC klasy S lite o śr. 250 mm | m | 217.10 | | |
| 12 d.2 | D.03.02.01 | Kanały z rur PVC klasy S lite o śr. 160 mm | m | 10.0 | | |
| 13 d.2 | D.03.02.01 | Nakładka Insitu śr 215/160 mm | szt | 10 | | |

Kosztorys ofertowy

ul. Grawerska kd

| | | | | | | |
|-----------|------------|---|-------|--------|--|--|
| 14 d.2 | D.03.02.01 | Studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane o śr. 1000 mm gł do 1,5 m w gotowym wykopie, z włazem żeliwnym klasy D 400 z wypełnieniem betonowym z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem, z umocnieniem włazu pierścieniem żelbetowym) | stud. | 3 | | |
| 15 d.2 | D.03.02.01 | Studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane o śr. 1000 mm gł do 2 m w gotowym wykopie, z włazem żeliwnym klasy D 400 z wypełnieniem betonowym z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem, z umocnieniem włazu pierścieniem żelbetowym) | stud. | 1 | | |
| 16 d.2 | D.03.02.01 | Studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane o śr. 1000 mm gł do 2 m w gotowym wykopie, z włazem żeliwnym klasy D 400 z wypełnieniem betonowym z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem, z umocnieniem włazu pierścieniem żelbetowym) studnia zabudowana na istniejącym kanale deszczowym w ul. Staroprzygodzkiej | stud. | 1 | | |
| 3 | | Pozostałe roboty | | | | |
| 17 d.3 | | Umocnienie wykopów szalunkiem skrzynkowym w gruntach nawodnionych | m2 | 336.96 | | |
| 18 d.3 | | Inwentaryzacja powykonawcza robót | m | 0.227 | | |
| 19 d.3 | | Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót | kpl | 1.00 | | |
| 20 d.3 | | Monitoring powykonawczy kamerą - wycena własna | m | 227.00 | | |
| 21 d.3 | | Ułożenie w wykopie węża drenarskiego śr 80 mm z włączeniem do studni rewizyjnych na kanale deszczowym | m | 227.00 | | |
| 4 | | Rozebranie i odtworzenie nawierzchni | | | | |
| 22 d.4 | | Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 18 cm | m2 | 29.05 | | |
| 23 d.4 | | Rozebrania podbudowy z kruszywa łamanego grub. 20 cm | m2 | 28.05 | | |
| 24 d.4 | | Rozebranie warstwy ulepszanego podłoża Rm=2,5 MPa grub. 15 cm | m2 | 27.05 | | |
| 25 d.4 | | Nawierzchnias z ulepszanego podłoża z piasku stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa grub. 15 cm | m2 | 27.05 | | |

Kosztorys ofertowy

ul. Grawerska kd

| | | | | | | |
|---|--|---|----|-------|--|--|
| 26 d.4 | | Podbudowa z kruszywa łamanego grub. 20 cm po zagęszczeniu (50% materiału z rozbiórki) | m2 | 28.05 | | |
| 27 d.4 | | Podbudowa z betonu asfaltowego grub. 7 cm | m2 | 29.05 | | |
| 28 d.4 | | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 6 cm | m2 | 29.05 | | |
| 29 d.4 | | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 5 cm | m2 | 29.05 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: