

Kosztorys ofertowy

Alejki w Parku Miejskim

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Alejki w Parku Miejskim						
1		Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III -IV z wywozem urobku (320m wzdłuż alejek +205 wokół ławek+16m stanowiska dla rowerów)	m	541		
2		Ława pod obrzeża betonowa z oporem C 8/10	m3	20.56		
3		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	541		
4		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna grub. 6 cm po zagęszczeniu	m2	480		
5		Nawierzchnia z mieszanki HanseGrand grub. 4 cm po zagęszczeniu	m2	480		
6		Dostosowanie wysokościowe ławek ustawionych wzdłuż alejek	szt	41		
7		Roboty ziemne z wywozem urobku na odl do 4 km	m3	24.6		
8		Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odcinającej z piasku - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (pod ławkami + 4 stanowiska dla rowerów)	m2	131		
9		Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej grub. 3cm (do 3m2 w jednym miejscu- ławki i do 2m2 w jednym miejscu - stanowiska dla rowerów) - kolor grafitowy	m2	131		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: