

## Kosztorys ofertowy

ul. Krańcowa jezdnia

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Krańcowa</b>						
<b>1</b>		<b>Jezdnia - roboty przygotowawcze i ziemne</b>				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.163		
2 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	439.80		
3 d.1	D-02.01.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 4 km	m3	439.80		
4 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	439.80		
5 d.1	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z transportem piasku na nasyp	m3	31.00		
6 d.1		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - pobocza	m2	800.00		
<b>2</b>		<b>Jezdnia - odwodnienie</b>				
7 d.2	ST kd	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	50.16		
8 d.2	ST kd	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 4 km	m3	50.16		
9 d.2	ST kd	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	m2	20.80		
10 d.2	ST kd	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm klasy S	m	20.00		
11 d.2	ST kd	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	5.00		

12 d.2	ST kd	Wkładka in situ o śr zewn. 160 mm na istniejącym kanale deszczowym - wycena własna	szt	5.00		
13 d.2	ST kd	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	50.16		
14 d.2	ST kd	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	50.16		
15 d.2		Zakup i dowóz piasku na zasypywanie wykopu - wycena własna	m3	50.16		
16 d.2		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	50.16		
17 d.2		Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	11		
18 d.2		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	8		
19 d.2		Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	1.00		
<b>3</b>		<b>Konstrukcja jezdni</b>				
20 d.3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	815		
21 d.3	D 04.05.01	Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 10 cm C 3/4	m2	782.40		
22 d.3	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu cementowego C12/15	m3	25.48		
23 d.3	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej wibrowane	m	331.00		
24 d.3	D-08.01.01	Ława betonowa pod ściek z betonu cem. C12/15 - grub.warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m3	7.50		
25 d.3		Ścieki uliczne z kostki betonowej na płask na podsypce cem.piaskowej - szer.20 cm (kostka szara)	m2	32.6		
26 d.3		Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa grub.po zagęszcz. 20 cm	m2	782.40		
27 d.3		Powierzchniowe skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody	m2	782.40		
28 d.3	D-04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70 - grub.po zagęszcz. 8 cm	m2	782.40		
29 d.3		Powierzchniowe skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 asfaltu po odparowaniu wody	m2	782.40		

30 d.3	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ściernalna asfaltowa AC 8 S 50/70 - grub.po zagęszcz. 4 cm	m2	782.40		
<b>4</b>		<b>Pozostałe roboty</b>				
31 d.4		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	km	0.163		
32 d.4		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
33 d.4		Zabezpieczenie instalacji telefonicznej w rurze ochronnej typu RHDPE 110/6,3	m	26.00		
34 d.4		Zabezpieczenie instalacji telefonicznej w rurze ochronnej typu RHDPE 160/9,5	m	6		
35 d.4		Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej grub 12 cm	m	6.00		
36 d.4		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	2		
37 d.4		Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu typ B (okrągły o śr 800 mm) folia odblaskowa I generacji	szt.	2		
38 d.4		Kompleksowe roboty - przełożenie kabla telekomunikacyjnego poza jezdnię (odkopenie kabla, wykonanie wykopu, podsypka , ułożenie kabla, zasypanie wykopu dowiezionym piaskie)	m	16		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**