

Kosztyorys ofertowy

Ul. Makowa

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ul Makowa kd						
1		roboty ziemne				
1 d.1	D.03.02.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.295		
2 d.1	D.03.02.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	512.21		
3 d.1	D.03.02.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III) odl.1 km	m3	56.91		
4 d.1	D.03.02.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 5 km	m3	569.12		
5 d.1	D.03.02.01	Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	569.12		
6 d.1	D..03.02.01	Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	569.12		
7 d.1	D.03.02.01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II	m3	163.84		
8 d.1	D.03.02.01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	382.31		
9 d.1	D.03.02.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	382.31		
10 d.1	D.03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm	m2	354		
2		Roboty konstrukcyjne				
11 d.2	D.03.02.01	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm klasy S lite	m	295		
12 d.2	D.03.0201	Studnie rewizyjne betonowe szczelne o śr. 1000 mm gł do 2,0 m w gotowym wykopie zakończone płytą pokrywową - wycena własna	stud.	7		
13 d.2	D.03.02.01	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm - trójniki	szt	5.00		

Kosztorys ofertowy

Ul. Makowa

3		Pozostałe roboty				
14 d.3	D.03.02.01	Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	m	295		
15 d.3	D.03.02.01	Umocnienie wykopów szalunkiem skrzynkowym w gruntach nawodnionych - wycena własna	m2	767		
16 d.3		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
17 d.3		Igłofiltry o śr.do 50 mm montowane w uprzednio wplukanej rurze obsadowej z obsypką na głębok.do 4 m	szt.	50.00		
18 d.3		Pompowanie wody	godz.	16.00		
19 d.3		Monitoring powykonawczy kamerą - wycena własna	m	295		
20 d.3		Ułożenie w wykopie węża drenarskiego śr 80 mm z włączeniem do studni rewizyjnych na kanale deszczowym	m	295		
21 d.3		Montaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych o rozpiętości do 4 m	kpl.	3.00		
22 d.3		Demontaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych o rozpiętości do 4 m	kpl.	3.00		
23 d.3		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: