

Kosztorys ofertowy

ul. Młyńska kd

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
ul Młyńska kd						
1		roboty ziemne				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.116		
2 d.1	D.02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	179.52		
3 d.1	D.02.01.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III) odl.1 km	m3	13.85		
4 d.1	D.02.01.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 5 km	m3	193.37		
5 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	193.37		
6 d.1		Zakup i dowóz piasku na zasypianie wykopu - wycena własna	m3	190.51		
7 d.1	D.02.01.01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II	m3	57.15		
8 d.1	D.02.02.01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	133.36		
9 d.1		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	190.51		
10 d.1	D.03.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm	m2	115.46		
2		Roboty konstrukcyjne				
11 d.2	D.03.02.01	Kanały z rur PVC klasy S lite o śr. 315 mm	m	115.46		
12 d.2	D.03.02.01	Nakładka Insitu śr 315/160 mm	szt	1.00		
13 d.2	D.03.02.01	Trójnik 315/160 mm	szt	2.00		
14 d.2	D.03.02.01	Trójnik 160160 mm	szt	1.00		

Kosztorys ofertowy

ul. Młyńska kd

15 d.2	D.03.02.01	Studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane o śr. 1000 mm gł do 1,5 m w gotowym wykopie, z włazem żeliwnym klasy D 400 z wypełnieniem betonowym z wkładką gumową z zabezpieczeniem przed obrotem, z umocnieniem włazu pierścieniem żelbetowym)	stud.	4		
3		Pozostałe roboty				
16 d.3		Umocnienie wykopów szalunkiem skrzynkowym w gruntach nawodnionych	m2	358		
17 d.3		Inwentaryzacja powykonawcza robót	m	115.46		
18 d.3		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1.00		
19 d.3		Igłofiltry o śr.do 50 mm montowane w uprzednio wplukanej rurze obsadowej z obsypką na głębok.do 4 m	szt.	10		
20 d.3		Pompowanie wody	godz.	16		
21 d.3		Monitoring powykonawczy kamerą - wycena własna	m	115.46		
22 d.3		Ułożenie w wykopie węża drenarskiego śr 80 mm z włączeniem do studni rewizyjnych na kanale deszczowym	m	115.46		
23 d.3		włączenie kanału śr 315 mm do istniejącej studni	kpl	1		
24 d.3		Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych z odwozem na odl. do 2 km	m2	137		
25 d.3		Wykonanie koryta pod czasowe drogi	m2	137		
26 d.3		Podsypka piaskowa grub. 10 cm	m2	137		
27 d.3		Układanie płyt żelbetowych pełnych o pow. do 3 m2	m2	137		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: