

Kosztorys ofertowy

ul. Młyńska
jezdnia z kostki betonowej

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Młyńska						
1		Jezdnia - roboty przygotowawcze i ziemne				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - trasa drogi w terenie równinny	km	0.08		
2 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	184.40		
3 d.1	D-02.01.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - dalsze 4 km	m3	184.40		
4 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych - wycena własna	m3	184.40		
5 d.1	D-02.01.02	Formowanie i zagęszczanie nasypów z transportem piasku na nasyp	m3	2.00		
6 d.1	D-10.10.01	Ręczne rozebrania chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wywozem	m2	20		
7 d.1	D-10.10.01	Ręczne rozebrania krawężników betonowych na podsypce cementowo piaskowej z wywozem	m	44		
8 d.1		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - pobocza	m2	800.00		
2		Konstrukcja jezdni				
9 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	382.35		
10 d.2	D-04.05.01	Warstwa wzmacniająca z dowiezionego piasku stabilizowanego cementem - warstwa grubości 15 cm 2,5 MPa	m2	382.35		
11 d.2	D-08.01.00	ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu cementowego C12/15	m3	12.59		
12 d.2	D-08.01.00	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej wibroprasowane	m	163		

Kosztorys ofertowy

ul. Młyńska
jezdnia z kostki betonowej

13 d.2	D-04.02.22	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - warstwa grub.po zagęszcz. 20 cm	m2	333.30		
14 d.2	D-08.02.00	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm spoiny wypełnione piaskiem	m2	333.30		
3		Pozostałe roboty				
15 d.3		Inwentaryzacja powykonawcza robót - wycena własna	kpl	1		
16 d.3		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót - wycena własna	kpl	1.00		
17 d.3	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych z nadbudową wykonaną betonem	szt	2.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: