

Kosztorys ofertowy

ul. Modrzewiowa
kanalizacja deszczowa

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		kanalizacja deszczowa				
1 d.1	D-03.02.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.344		
2 d.1	D-03.02.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	669.79		
3 d.1	D-03.02.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III)	m3	71.82		
4 d.1	D-03.02.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - dalszy 1 km	m3	741.61		
5 d.1	D-03.02.01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych kat.gr.I-II	m3	193.51		
6 d.1	D-03.02.01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	451.53		
7 d.1	D-03.02.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	645.04		
8 d.1		Zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu	m3	645.04		
9 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	741.61		
10 d.1	D-0-3.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm	m2	359.10		
11 d.1	D-03.02.01	Kanały z rur żelbetowych śr 300 mm	m	343.50		
12 d.1	D-03.02.01	Kanały z rur żelbetowych śr 200 mm	m	15.60		
13 d.1		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1		
14 d.1	D-03.02.01	Studnie z kręgów betonowych (śr 1000 mm głębokość do 1.10 m z betonu C 35/45 z kinetą i włazem żeliwnym typu ciężkiego	szt	4		

Kosztorys ofertowy

ul. Modrzewiowa
kanalizacja deszczowa

15 d.1	D-03.02.01	Studnie betonowe szczelne śr 1000 mm z gotową kietą i włazem żeliwnym typu. ciężkiego (głębokość do 1,5 m)	szt	1		
16 d.1	D-03.02.01	Studnie betonowe szczelne śr 1000 mm z gotową kietą i włazem żeliwnym typu. ciężkiego (głębokość do 2 m)	szt	5		
17 d.1	D-03.02.01	Studnie betonowe szczelne śr. 1000 mm z gotową kietą i włazem żeliwnym typu. ciężkiego (głębokość do 2,5 m)	szt	1		
18 d.1	D-03.02.01	Studzienki ściekowe prefabrykowane betonowe śr 500 mm z betonu C 35/45 z osadnikiem	szt	8		
19 d.1	D	Monitoring powykonawczy kamerą	m	344.5		
20 d.1	D-03.02.01	Zabezpieczenie ścian wykopów szalunkiem skrzynkowym	m2	878.90		
21 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1.00		
22 d.1		Ułożenie węża drenarskiego śr 90 mm w gotowym wykopie - wycena własna	m	343.50		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Kosztorys ofertowy

ul. Modrzewiowa
kanalizacja deszczowa

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		kanalizacja deszczowa				
1 d.1	D-03.02.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.344		
2 d.1	D-03.02.01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	669.79		
3 d.1	D-03.02.01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi (kat.gr.III)	m3	71.82		
4 d.1	D-03.02.01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV - dalszy 1 km	m3	741.61		
5 d.1	D-03.02.01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych kat.gr.I-II	m3	193.51		
6 d.1	D-03.02.01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	451.53		
7 d.1	D-03.02.01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	645.04		
8 d.1		Zakup i dowóz piasku na zasypanie wykopu	m3	645.04		
9 d.1		Koszt składowania urobku z robót ziemnych	m3	741.61		
10 d.1	D-0-3.02.01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm	m2	359.10		
11 d.1	D-03.02.01	Kanały z rur żelbetowych śr 300 mm	m	343.50		
12 d.1	D-03.02.01	Kanały z rur żelbetowych śr 200 mm	m	15.60		
13 d.1		Inwentaryzacja powykonawcza robót	kpl	1		
14 d.1	D-03.02.01	Studnie z kręgów betonowych (śr 1000 mm głębokość do 1.10 m z betonu C 35/45 z kinetą i włazem żeliwnym typu ciężkiego	szt	4		

Kosztorys ofertowy

ul. Modrzewiowa
kanalizacja deszczowa

15 d.1	D-03.02.01	Studnie betonowe szczelne śr 1000 mm z gotową kietą i włazem żeliwnym typu. ciężkiego (głębokość do 1,5 m)	szt	1		
16 d.1	D-03.02.01	Studnie betonowe szczelne śr 1000 mm z gotową kietą i włazem żeliwnym typu. ciężkiego (głębokość do 2 m)	szt	5		
17 d.1	D-03.02.01	Studnie betonowe szczelne śr. 1000 mm z gotową kietą i włazem żeliwnym typu. ciężkiego (głębokość do 2,5 m)	szt	1		
18 d.1	D-03.02.01	Studzienki ściekowe prefabrykowane betonowe śr 500 mm z betonu C 35/45 z osadnikiem	szt	8		
19 d.1	D	Monitoring powykonawczy kamerą	m	344.5		
20 d.1	D-03.02.01	Zabezpieczenie ścian wykopów szalunkiem skrzynkowym	m2	878.90		
21 d.1		Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót	kpl	1.00		
22 d.1		Ułożenie węża drenarskiego śr 90 mm w gotowym wykopie - wycena własna	m	343.50		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: